

## VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Č.J.: MgMT/043578/2024/Zaj

Teplice, dne 11.4.2024

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

UI. Masarykova, Trnovany – I. etapa ( Jezevčík ) včetně VO

### ZADAVATEL:

Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČO: 00266621

Oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vám zadavatel sděluje následující vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedenému zadávacímu řízení.

SO 04 – Drobná architektura

### **Dotaz č. 1:**

Šachta typ A:

4	K	899103211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg	kus	24,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
14	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	24,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
15	M	55341459R	poklop z nerezové oceli s pochozí částí se slzičkovým protiskluzovým vzorem, včetně rámu a mechanismu pro odjištění poklopu ze spodní strany	kus	24,000		0,00	

### Šachta typ B:

16	K	899103211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
26	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
27	M	55341459R	poklop z nerezové oceli s pochozí částí se slzičkovým protiskluzovým vzorem, včetně ráku a mechanismu pro odjištění poklopu ze spodní strany	kus	1,000		0,00	

### Šachta typ C:

28	K	899103211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
39	M	55341459R	poklop z nerezové oceli s pochozí částí se slzičkovým protiskluzovým vzorem, včetně ráku a mechanismu pro odjištění poklopu ze spodní strany	kus	2,000		0,00	

Z Technické zprávy pro SO 04 je patrné, že se nejedná o litinové poklopy, ale o atypické různotvaré poklopy s rozdílnou hmotností s odlišnou pracností demontáže (cihlový základ, betonový základ, apod.).

Žádáme zadavatele o přesnější specifikaci prací a zohlednění různé pracnosti demontáže jednotlivých poklopů.

### Odpověď č.1

Jedná se o stávající litinové poklopy. Vzhledem k rozdělení šachet do tří skupin ( A,B,C ) o přibližných rozměrech a k dostatečnému rozsahu položek demolic ( 100 – 150 kg ) a obestavěného prostoru železobetonem ( 1,5 – 3 m<sup>3</sup> ) je specifikace dimenzována dostatečně . Z tohoto důvodu nebude zadavatel specifikovat rozdílnost jednotlivých demontáží.

**Dotaz č. 2:**

Co zadavatel zamýšlí s vybouranými poklopy? Ve výkazu výměr není uvedena položka „likvidace vybouraných poklopů“. Žádáme zadavatele o doplnění chybějící položky do Výkazu výměr.

**Odpověď č. 2**

Byly doplněny položky č. 9, 22, 35 do soupisu prací – vztahující se k likvidovaným poklopům – odpočet výtežnosti konstrukcí

**Dotaz č. 3:**

Zadavatel v ZD požaduje u poklopů třídu zatížení D400, E600. Z příložené projektové dokumentace přitom vyplývá, že většina poklopů je umístěna v pochozích komunikacích – chodnících nebo v zeleni.

Účastník vznáší na zadavatele dotaz, zda na základě výše zmíněných skutečností nepřehodnotí svůj požadavek na třídu zatížení poklopů na třídu A15.

**Odpověď č. 3:**

Zadavatel trvá na dodržení požadované třídy zatížení D400, E600.

**Dotaz č. 4:**

Zadavatel v ZD neuvádí požadavek na hydroizolaci betonu. Žádáme o doplnění položky do Výkazu výměr.

**Odpověď č. 4:**

Projektant navrhuje využití betonu třídy C30/37 XF4 se zvýšenými nároky na odolnost vůči vlhkému prostředí. S doplněním hydroizolace se z tohoto důvodu neuvažuje.

**Dotaz č. 5:**

Stavba se nachází v blízkosti trolejového vedení, stanoví zadavatel podmínky pro realizaci v ochranném pásmu trolejového vedení?

**Odpověď č. 5**

Zadavatel nestanoví podmínky pro realizaci v ochranném pásmu. Zhotovitel si příslušná povolení zajišťuje v rámci dopravně inženýrského opatření a dle aktuálních požadavků a podmínek Městské dopravy Teplice, p.o.

**Dotaz č. 6:**

V technické zprávě SO 04 zadavatel u položek V01, V02, V05, V08 a V09 – Výdouch vzduchotechniky – kolektor požaduje sejmutí plakátů a očištění povrchu výduchu a nátěr bílou fasádní barvou. Zadavatel nebere v úvahu možné poškození stávající betonové konstrukce a její případnou sanaci.

**Odpověď č. 6 :**

Vzhledem k tomu, že se jedná o železobetonové skruže, nepředpokládá se po sejmutí plakátu takto značné poškození povrchu, který by vyžadoval sanaci. Vzhledem k následnému nátěru a dalšímu osázení vegetací se s hloubkovou sanací neuvažuje.

Doplněný soupis prací označený jako R2 je nedílnou součástí podání nabídky. Jelikož to povaha vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace č. 2 nevyžaduje, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podávání nabídek.

.....  
Bc. Šárka Marešová  
vedoucí oddělení investic a realizací MgMT

