

OBJEDNATEL:
Dům kultury Teplice
Mírové náměstí 2950
415 01 Teplice

ZHOTOVITEL:
IR.Construction s.r.o.
Drážďanská 856/74B
400 07 Ústí nad Labem

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Část: Architektonicko-stavební řešení
Název: Změny stavby, posun termínu
ZL č.: 05
Datum vystavení: 24.04.2024
Podklady: DSP

Počet příloh:


Popis změny:	Změnový list obsahuje vyčíslení změny rozsahu realizovaných prací, které byly vyvolány objektivními skutečnostmi zjištěnými v průběhu realizace, požadavky objednatele na změny nebo doplnění a zohledňují také nedostatky projektové dokumentace a výkazu výměr.																																												
Zdůvodnění změny:	Při realizaci stavby bylo nutné provést dílčí stavební změny, doplnit realizaci o požadavky objednatele a zohlednit rozdíly mezi PD a výkazem výměr. Jednotlivé změny jsou zpracovány formou dílčích rozpočtů a jsou součástí tohoto Změnového listu. V tomto ZL se jedná o následující práce a dodávky: <table><tr><td>15</td><td>Kanceláře SČF-změna dispozice</td></tr><tr><td>22</td><td>Café Bar -odkanaizování, záměna typu čepací jímky, doplnění vývodů pro kávovar</td></tr><tr><td>67</td><td>Zateplení v Café a moniérka nad okny</td></tr><tr><td>105</td><td>Výměna podhledu a svítidel</td></tr><tr><td>110</td><td>1.PP - stavební úpravy 1.PP</td></tr><tr><td>115</td><td>Zateplení fasády Foyer nad otvory</td></tr><tr><td>116</td><td>Úprava chodby u výtahu, umyvárna</td></tr><tr><td>1011</td><td>Zařízení č. 3, 12, 17 - Instalování nových výustek</td></tr><tr><td>1010</td><td>2.NP - pohled Galerie Míru</td></tr><tr><td>1012</td><td>Silnoproud-Foyer-doplnění komponentů Zumtobel</td></tr><tr><td>1013</td><td>Výměna stoupací kanalizace v prostoru u výtahové šachty</td></tr><tr><td>1014</td><td>ZTI-napojení dřezů ve 2. a 3.NP</td></tr><tr><td>1015</td><td>Doplnění kamenné dlažby včetně prahů a zavíračů</td></tr><tr><td>1016</td><td>Slaboproud ve Foyer</td></tr><tr><td>1017</td><td>Foyer-stavební úpravy a materiálová záměna konstrukcí</td></tr><tr><td>1018</td><td>Doplnění rozsahu stavebních prací objektu D.1.1.1</td></tr><tr><td>1019</td><td>Slaboproud-dopočet kamerový systém, OPT, příprava pro AV MEDIA, Filharmonie, CCTV, datový rozvaděč</td></tr><tr><td>1020</td><td>Vedlejší rozpočtové náklady 4-5/2024</td></tr><tr><td>1022</td><td>Dekoratívni betonová stěrka v místnosti č. 1.07</td></tr><tr><td>1023</td><td>1.PP - oprava splaškové kanalizace</td></tr><tr><td>1024</td><td>Doplnění vpusť a nástěnných ventilů SV-prodloužení odvětrání kanalizace 1.NP</td></tr><tr><td>1025</td><td>Exteriérové čistící zony</td></tr></table> S ohledem na aktuální stav rozpracovanosti změn díla vyplývajících jak ze zjištěných skutečností, tak i z požadavků objednatele vyplývajících ze snahy maximálně přizpůsobit výsledek díla aktuálním technickým požadavkům provozu je reálný termín dokončení díla stanoven na	15	Kanceláře SČF-změna dispozice	22	Café Bar -odkanaizování, záměna typu čepací jímky, doplnění vývodů pro kávovar	67	Zateplení v Café a moniérka nad okny	105	Výměna podhledu a svítidel	110	1.PP - stavební úpravy 1.PP	115	Zateplení fasády Foyer nad otvory	116	Úprava chodby u výtahu, umyvárna	1011	Zařízení č. 3, 12, 17 - Instalování nových výustek	1010	2.NP - pohled Galerie Míru	1012	Silnoproud-Foyer-doplnění komponentů Zumtobel	1013	Výměna stoupací kanalizace v prostoru u výtahové šachty	1014	ZTI-napojení dřezů ve 2. a 3.NP	1015	Doplnění kamenné dlažby včetně prahů a zavíračů	1016	Slaboproud ve Foyer	1017	Foyer-stavební úpravy a materiálová záměna konstrukcí	1018	Doplnění rozsahu stavebních prací objektu D.1.1.1	1019	Slaboproud-dopočet kamerový systém, OPT, příprava pro AV MEDIA, Filharmonie, CCTV, datový rozvaděč	1020	Vedlejší rozpočtové náklady 4-5/2024	1022	Dekoratívni betonová stěrka v místnosti č. 1.07	1023	1.PP - oprava splaškové kanalizace	1024	Doplnění vpusť a nástěnných ventilů SV-prodloužení odvětrání kanalizace 1.NP	1025	Exteriérové čistící zony
15	Kanceláře SČF-změna dispozice																																												
22	Café Bar -odkanaizování, záměna typu čepací jímky, doplnění vývodů pro kávovar																																												
67	Zateplení v Café a moniérka nad okny																																												
105	Výměna podhledu a svítidel																																												
110	1.PP - stavební úpravy 1.PP																																												
115	Zateplení fasády Foyer nad otvory																																												
116	Úprava chodby u výtahu, umyvárna																																												
1011	Zařízení č. 3, 12, 17 - Instalování nových výustek																																												
1010	2.NP - pohled Galerie Míru																																												
1012	Silnoproud-Foyer-doplnění komponentů Zumtobel																																												
1013	Výměna stoupací kanalizace v prostoru u výtahové šachty																																												
1014	ZTI-napojení dřezů ve 2. a 3.NP																																												
1015	Doplnění kamenné dlažby včetně prahů a zavíračů																																												
1016	Slaboproud ve Foyer																																												
1017	Foyer-stavební úpravy a materiálová záměna konstrukcí																																												
1018	Doplnění rozsahu stavebních prací objektu D.1.1.1																																												
1019	Slaboproud-dopočet kamerový systém, OPT, příprava pro AV MEDIA, Filharmonie, CCTV, datový rozvaděč																																												
1020	Vedlejší rozpočtové náklady 4-5/2024																																												
1022	Dekoratívni betonová stěrka v místnosti č. 1.07																																												
1023	1.PP - oprava splaškové kanalizace																																												
1024	Doplnění vpusť a nástěnných ventilů SV-prodloužení odvětrání kanalizace 1.NP																																												
1025	Exteriérové čistící zony																																												


Cenový dopad (je-li nějaký):		Přípočty:	Odpočty:	Celkem za změnu:
bez DPH		4 978 638,02 Kč	-153 992,73 Kč	4 824 645,29 Kč
DPH 21%		1 045 513,98 Kč	-32 338,47 Kč	1 013 175,51 Kč
vč. DPH		6 024 152,00 Kč	-186 331,20 Kč	5 837 820,80 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	ANO	Závěrečný termín dokončení díla do 31.05.2024		
Dopad do standartu (je-li nějaký):	NENÍ			
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	ANO	zjištěné změny nají dopad do PD, shrnutí změn bude obsaženo v DSPS		
Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký):	NE			
Rizika a důsledky změny:	NEJSOU			

Vystavil:
Pavel Kužník
(ZHOTOVITEL)

Ověřil:
Ing. Tomáš Vrátil
(TDS)

Schválil:
Ing. Přemysl Šoba
(OBJEDNATEL)

Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 

Datum: 24.04.2024

Datum: 24.04.2024

Datum: 24.04.2024

Změnové rozpočty s výkazem výměr pro ZL č. 5/2024

Stavba: Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objednavatel: Dům Kultury Teplice
Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o.
Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem
TDI: Ing. Tomáš Vrátil

poř.číslo	název změny	odpočty	přípočty	rozdíl bez DPH
15	Kanceláře SČF-změna dispozice	-35 000,00	160 975,13	125 975,13
22	Café Bar -odkanalizování, záměna typu čepací jímky, doplnění vývodů pro k	-16 531,00	86 475,89	69 944,89
67	Zateplení v Café a moniérka nad okny	0,00	22 854,55	22 854,55
105	Výměna podhledu a svítidel	0,00	94 780,35	94 780,35
110	1.PP - stavební úpravy 1.PP	0,00	1 382 111,66	1 382 111,66
115	Zateplení fasády Foyer nad otvory	0,00	20 447,79	20 447,79
116	Úprava chodby u výtahu, umyvárna	-231,60	54 425,37	54 193,77
1011	Zařízení č. 3, 12, 17 - Instalování nových výustek	0,00	104 700,00	104 700,00
1010	2.NP - podhled Galerie Míru	-13 932,05	460 073,42	446 141,37
1012	Silnoproud-Foyer-doplnění komponentů Zumtobel	0,00	77 904,36	77 904,36
1013	Výměna stoupací kanalizace v prostoru u výtahové šachty	0,00	134 137,70	134 137,70
1014	ZTI-nápojení dřezů ve 2. a 3.NP	0,00	47 401,12	47 401,12
1015	Doplnění kamenné dlažby včetně prahů a zavíračů	0,00	110 925,53	110 925,53
1016	Slaboproud ve Foyer	0,00	317 222,30	317 222,30
1017	Foyer-stavební úpravy a materiálová záměna konstrukcí	-88 298,08	176 492,08	88 194,00
1018	Doplnění rozsahu stavebních prací objektu D.1.1.1	0,00	529 323,86	529 323,86
1019	Slaboproud-dopočet kamerový systém, OPT, příprava pro AV MEDIA, Filhar	0,00	505 159,00	505 159,00
1020	Vedlejší rozpočtové náklady 4-5/2024	0,00	220 066,00	220 066,00
1022	Dekoratívni betonová stěrka v místnosti č. 1.07	0,00	25 197,26	25 197,26
1023	1.PP - oprava splaškové kanalizace	0,00	130 981,62	130 981,62
1024	Doplnění vpustí a nástěnných ventilů SV-prodloužení odvětrání kanalizace 1	0,00	35 550,55	35 550,55
1025	Exteriérové čistící zony	0,00	281 432,48	281 432,48
Celkem		-153 992,73	4 978 638,02	4 824 645,29

Cena bez DPH 4 824 645,29 Kč

DPH	základní	21,00%	ze	4 824 645,29	5 837 820,80
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 5 837 821 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	4 824 645,29
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 824 645,29	1 013 175,51
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 837 820,80
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

Místo: Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 824 645,29	5 837 820,80
5	Změnový list č. 5	4 824 645,29	5 837 820,80
15	Kanceláře SČF-změna dispozice	125 975,13	152 429,91
22	Café Bar -odkanaizování, záměna typu čeprací jímky, i	69 944,89	84 633,32
67	Zateplení v Café a moniérka nad okny	22 854,55	27 654,01
105	Výměna podhledu a svítidel	94 780,35	114 684,22
110	1.PP - stavební úpravy 1.PP	1 382 111,66	1 672 355,11
115	Zateplení fasády Foyer nad otvory	20 447,79	24 741,83
116	Úprava chodby u výtahu, umyvárna	54 193,77	65 574,46
1011	Zařízení č. 3, 12, 17 - Instalování nových výustek	104 700,00	126 687,00
1010	2.NP - podhled Galerie Míru	446 141,37	539 831,06
1012	Silnoproud-Foyer-doplnění komponentů Zumtobel	77 904,36	94 264,28
1013	Výměna stoupací kanalizace v prostoru u výtahové ša	134 137,70	162 306,62
1014	ZTI-napojení dřezů ve 2. a 3.NP	47 401,12	57 355,36
1015	Doplnění kamenné dlažby včetně prahů a zavíračů	110 925,53	134 219,89
1016	Slaboproud ve Foyer	317 222,30	383 838,98
1017	Foyer-stavební úpravy a materiálová záměna konstruk	88 194,00	106 714,74
1018	Doplnění rozsahu stavebních prací objektu D.1.1.1	529 323,86	640 481,87
1019	Slaboproud-dopočet kamerový systém, OPT, příprava	505 159,00	611 242,39
1020	Vedlejší rozpočtové náklady 4-5/2024	220 066,00	266 279,86
1022	Dekorativní betonová stěrka v místnosti č. 1.07	25 197,26	30 488,68
1023	1.PP - oprava splaškové kanalizace	130 981,62	158 487,76
1024	Doplnění vpustí a nástěnných ventilů SV-prodloužení	35 550,55	43 016,17
1025	Exteriérové čistící zony	281 432,48	340 533,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

Objekt:

5 - Změnový list č. 5

Soupis:

15 - Kanceláře SČF-změna dispozice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

125 975,13

DPH základní
snížená

Základ daně
125 975,13
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
26 454,78
0,00

Cena s DPH

v CZK

152 429,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt: 5 - Změnový list č. 5
Soupis: **15 - Kanceláře SČF-změna dispozice**

Místo: Datum: 16. 11. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		125 975,13
HSV - Práce a dodávky HSV		6 295,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 989,58
94 - Lešení a stavební výtahy		2 569,94
997 - Přesun sutě		736,04
PSV - Práce a dodávky PSV		119 679,57
763 - Konstrukce suché výstavby		5 957,14
766 - Konstrukce truhlářské		-28 674,86
767 - Konstrukce zámečnické		142 397,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

Objekt:

5 - Změnový list č. 5

Soupis:

15 - Kanceláře SČF-změna dispozice

Místo:

Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

125 975,13

D HSV Práce a dodávky HSV 6 295,56

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 989,58

128	K	96305111.R1	Vybourání podhledu stropu rabicového, z pletiva nebo moniérovém rabicovém nebo z pletiva keramid	m2	4,263	427,00	1 820,30
6002	K	968082022	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2	m2	5,220	224,00	1 169,28

D 94 Lešení a stavební výtahy 2 569,94

24	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	41,119	62,50	2 569,94
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

D 997 Přesun sutě 736,04

171	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,335	928,00	310,88
174	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,335	324,00	108,54
175	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,010	14,20	28,54
187	K	99701389.R1	Výzisk z prodeje kovového odpadu/šrotu	t	0,147	3,00	0,44
63	K	997013631.01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,188	1 530,00	287,64

D PSV Práce a dodávky PSV 119 679,57

D 763 Konstrukce suché výstavby 5 957,14

930	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	4,263	556,00	2 370,23
931	M	59036010	panel akustický nebarvená hrana viditelný rošt bílá rastr š 24mm tl 20mm	m2	4,476	797,00	3 567,37
934	K	998763304	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,010	1 350,00	13,50
935	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,010	604,00	6,04

D 766 Konstrukce truhlářské -28 674,86

6004	K	766441823	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 2000 mm	kus	7,900	63,00	497,70
6003	K	7666411.R1	Montáž plastových dveří jednokřídlových s díly a nadsvětlíkem včetně rámu do zdiva	kus	1,000	3 350,00	3 350,00
976	K	76666.49	Dveře ozn. 49/L,P 800x1970 mm; JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ Š. ÚSTÍ 140 MM KLIKA - PANIKOVÁ KLIKA SAMOZAVÍRAČ ZÁMEK VLOŽKOVÝ	kus	-1,000	35 000,00	-35 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6005	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m	kus	2,000	299,00	598,00
6006	M	61140079	parapet plastový vnitřní – š 250mm, barva bílá	m	7,490	248,00	1 857,52
995	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,011	1 330,00	14,63
996	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,011	663,00	7,29
D 767 Konstrukce zámečnické							142 397,29
6000	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	36,856	176,00	6 486,66
274	K	767583341	Montáž kovových podhledů lamelových šířky 150, plochy do 10 m2	m2	36,856	495,00	18 243,72
6001	M	1911.R1	podhled Atena 300 APR, bílá	m2	40,542	2 898,00	117 490,72
276	K	767585122	Montáž kovových podhledů doplňků podhledů zhotovení otvorů v lamelách plochy otvoru přes 0,25 do 0,50 m2	kus	1,000	80,60	80,60
1050	K	998767104	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,042	1 640,00	68,88
1051	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,042	636,00	26,71

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

Objekt:

5 - Změnový list č. 5

Soupis:

22 - Café Bar -odkanaizování, záměna typu čeprací jímky, doplnění vývodů
pro kávovar

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

69 944,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69 944,89	21,00%	14 688,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

84 633,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

Objekt:

5 - Změnový list č. 5

Soupis:

22 - Café Bar -odkanaizování, záměna typu čeprací jímky, doplnění vývodů pro kávovar

Místo:

Datum:

16. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

69 944,89

PSV - Práce a dodávky PSV

69 944,89

713 - Izolace tepelné	4 118,48
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 483,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	9 229,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	14 426,10
734 - Ústřední vytápění - armatury	1 878,74
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	34 809,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

Objekt:

5 - Změnový list č. 5

Soupis:

22 - Café Bar -odkanaizování, záměna typu čeprací jímky, doplnění vývodů pro kávovar

Místo:

Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

69 944,89

D	PSV	Práce a dodávky PSV	69 944,89
D	713	Izolace tepelné	4 118,48

5000	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	18,000	69,10	1 243,80
5001	M	RMAT0001	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm	m	18,360	156,00	2 864,16
204	K	998713104	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m	t	0,005	1 440,00	7,20
205	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,005	663,00	3,32

D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					5 483,00
5011	K	72217400.R1	Potrubí kanalizační plastové svar polyfuze nebo na tupo PN 16 D 32	m	6,000	493,00	2 958,00
272	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	4,000	269,00	1 076,00
279	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	4,000	107,00	428,00
282	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	1,000	241,00	241,00
5013	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	1,000	220,00	220,00
295	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	10,000	22,00	220,00
296	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	10,000	34,00	340,00

D		724	Zdravotechnika - strojní vybavení					9 229,00
4023	M	4261602R	Čerpací jímka Dreno BOX 100L + čerpadlo Compatta 3 MG	soubor	-1,000	16 531,00	-16 531,00	
4024	M	4261603R	Stanice Sanicom 1N pro čerpání šedé vody, průtok 12m3/h	soubor	1,000	25 760,00	25 760,00	

	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					14 426,10
5009	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	25,000	477,00	11 925,00	
5014	K	7332242.R1	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek CU D 18x1	kus	2,000	461,00	922,00	
5011	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	25,000	22,50	562,50	
5012	K	733811231	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	13,000	78,20	1 016,60	

D	734	Ústřední vytápění - armatury					1 878,74
5015	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	2,000	92,90	185,80
5016	M	RMAT0005	termostatický ventil 1/2" radiátorový, přímý(rohový), s přednastavením	kus	1,000	401,00	401,00
5017	M	RMAT0006	šroubení radiátorové 1/2" přímé(rohové) s vypouštěním	kus	1,000	270,00	270,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5020	K	73422.R1	Termostatická hlavice 8°C–26°C, bílá otopných těles-zabezpečená/ pro veřejné prostory	kus	1,000	1 020,00	1 020,00
5021	K	998734113	Přesun hmot tonážní pro armatury s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,001	1 940,00	1,94
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				34 809,57
5010	K	72581311.R1	Ventily rohové přístrojové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	1,000	1 550,00	1 550,00
5006	K	735419126	Montáž konvektoru s osazením na konzoly dl přes 1290 do 2040 mm	soubor	1,000	1 100,00	1 100,00
5007	M	RMAT0009	Konvektor Korado KORALINE LD ECON 140/45/31 deska dub bez povrchové úpr RAL7040	kus	1,000	32 153,00	32 153,00
5009	K	998735113	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,003	2 190,00	6,57

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

Objekt:

5 - Změnový list č. 5

Soupis:

67 - Zateplení v Café a moniérka nad okny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 854,55

DPH základní
snížená

Základ daně
22 854,55
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 799,46
0,00

Cena s DPH

v CZK

27 654,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

Objekt: 5 - Změnový list č. 5

Soupis: **67 - Zateplení v Café a moniérka nad okny**

Místo: Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 22 854,55

PSV - Práce a dodávky PSV 22 854,55

713 - Izolace tepelné 22 854,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

Objekt:

5 - Změnový list č. 5

Soupis:

67 - Zateplení v Café a moniérka nad okny

Místo:

Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

22 854,55

D PSV Práce a dodávky PSV

22 854,55

D 713 Izolace tepelné

22 854,55

1	K	713133111	Tepelná izolace lehkou stříkanou PUR pěnou s otevřenou buněčnou strukturou, objemové hmotnosti 10 kg/m3 stěn	m3	7,875	2 880,00	22 680,00
2	K	998713104	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m	t	0,083	1 440,00	119,52
3	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,083	663,00	55,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

Objekt:

5 - Změnový list č. 5

Soupis:

105 - Výměna podhledu a svítidel

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

94 780,35

DPH základní
snížená

Základ daně
94 780,35
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
19 903,87
0,00

Cena s DPH

v CZK

114 684,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt: 5 - Změnový list č. 5
Soupis: 105 - Výměna podhledu a svítidel

Místo: Datum: 16. 11. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		94 780,35
HSV - Práce a dodávky HSV		1 493,37
94 - Lešení a stavební výtahy		1 375,44
997 - Přesun sutě		117,93
PSV - Práce a dodávky PSV		85 461,98
767 - Konstrukce zámečnické		85 461,98
M - Práce a dodávky M		7 825,00
21-M - Elektromontáže		7 825,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt: 5 - Změnový list č. 5
Soupis: 105 - Výměna podhledu a svítidel

Místo: Datum: 16. 11. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 94 780,35

D HSV Práce a dodávky HSV 1 493,37

D 94 Lešení a stavební výtahy 1 375,44

24	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	22,007	62,50	1 375,44
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

D 997 Přesun sutě 117,93

171	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,088	928,00	81,66
174	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,088	324,00	28,51
175	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,528	14,20	7,50
187	K	99701389.R1	Výzisk z prodeje kovového odpadu/šrotu	t	0,088	3,00	0,26

D PSV Práce a dodávky PSV 85 461,98

D 767 Konstrukce zámečnické 85 461,98

6000	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	22,007	176,00	3 873,23
274	K	767583341	Montáž kovových podhledů lamelových šířky 150, plochy do 10 m2	m2	22,007	495,00	10 893,47
6001	M	1911.R1	podhled Atena 300 APR, bílá	m2	24,208	2 898,00	70 154,78
276	K	767585122	Montáž kovových podhledů doplňků podhledů zhotovení otvorů v lamelách plochy otvoru přes 0,25 do 0,50 m2	kus	6,000	80,60	483,60
1050	K	998767104	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,025	1 640,00	41,00
1051	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,025	636,00	15,90

D M Práce a dodávky M 7 825,00

D 21-M Elektromontáže 7 825,00

48	K	218203403	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního stropního přisazeného 1 zdroj s krytem	kus	5,000	257,00	1 285,00
6002	K	905000.R1	Svítidlo DOWNLIGHT SLIM RD, DN 155, 12W, 4000K, 1020lm	kpl	6,000	1 090,00	6 540,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

Objekt:

5 - Změnový list č. 5

Soupis:

110 - 1.PP - stavební úpravy 1.PP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 382 111,66

DPH základní
snížená

Základ daně
1 382 111,66
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
290 243,45
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 672 355,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt: 5 - Změnový list č. 5
Soupis: 110 - 1.PP - stavební úpravy 1.PP

Místo: Datum: 16. 11. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 382 111,66

HSV - Práce a dodávky HSV 272 079,04

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 623,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 135 989,79

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 937,89

997 - Přesun sutě 81 711,76

998 - Přesun hmot 9 816,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 110 032,62

713 - Izolace tepelné 9 600,45

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 72 371,27

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 167 802,92

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 61 198,50

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 21 426,93

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 70 596,05

734 - Ústřední vytápění - armatury 12 010,50

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 64 560,81

771 - Podlahy z dlaždic 246 080,22

781 - Dokončovací práce - obklady 384 384,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

Objekt:

5 - Změnový list č. 5

Soupis:

110 - 1.PP - stavební úpravy 1.PP

Místo:

Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 382 111,66

D		HSV	Práce a dodávky HSV				272 079,04
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				1 623,60
39	K	340271035	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	1,800	902,00	1 623,60
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				135 989,79
68	K	611325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	150,780	288,00	43 424,64
71	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	182,179	70,70	12 880,06
5000	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	182,179	297,00	54 107,16
5001	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	364,358	70,20	25 577,93
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				42 937,89
121	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	12,002	123,00	1 476,25
122	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	13,600	148,00	2 012,80
141	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	73,082	120,00	8 769,84
144	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,576	369,00	581,54
146	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	0,250	169,00	42,25
149	K	974032164	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	9,800	180,00	1 764,00
160	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	239,756	118,00	28 291,21
D		997	Přesun sutě				81 711,76
170	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy	t	26,778	165,00	4 418,37
171	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	26,778	928,00	24 849,98
174	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	26,778	324,00	8 676,07
175	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	160,668	14,20	2 281,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
178	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	6,123	1 460,00	8 939,58
179	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	20,469	1 590,00	32 545,71
187	K	99701389.R1	Výzisk z prodeje kovového odpadu/šrotu	t	0,186	3,00	0,56
D 998 Přesun hmot							9 816,00
188	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	8,180	1 200,00	9 816,00
D PSV Práce a dodávky PSV							1 110 032,62
D 713 Izolace tepelné							9 600,45
5010	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	39,000	69,10	2 694,90
5011	M	631540.R1	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/13mm</i>	m	27,540	195,00	5 370,30
5012	M	63154530	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm</i>	m	12,000	119,00	1 428,00
204	K	998713104	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m	t	0,051	1 440,00	73,44
205	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,051	663,00	33,81
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							72 371,27
5013	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	6,000	442,00	2 652,00
5014	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	2,000	609,00	1 218,00
5015	K	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	6,000	1 130,00	6 780,00
227	K	721175111	Potrubí plastové odhlučňené vysoce tlumící třívrstvé odpadní (svislé) DN 75	m	15,000	884,00	13 260,00
228	K	721175112	Potrubí plastové odhlučňené vysoce tlumící třívrstvé odpadní (svislé) DN 110	m	7,000	1 073,00	7 511,00
235	K	721175203	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé přípojovací DN 50	m	12,000	384,00	4 608,00
236	K	721175205	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé přípojovací DN 110	m	15,000	1 361,00	20 415,00
238	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	9,000	93,00	837,00
239	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	4,000	138,00	552,00
5016	K	721211403	Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem mřížka nerez 115x115	kus	2,000	2 170,00	4 340,00
85	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	2,000	2 640,00	5 280,00
241	K	7212741R1	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110 (např.HL900 NECO)	kus	3,000	1 543,00	4 629,00
252	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,222	849,00	188,48
253	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,222	454,00	100,79
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							167 802,92
257	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	9,500	74,20	704,90
5017	K	7221719.R1	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 20mm-propojení	kus	4,000	415,00	1 660,00
5018	K	7221719.R2	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 25mm-propojení	kus	2,000	427,00	854,00
5019	K	7221719.R3	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 32mm-propojení	kus	3,000	450,00	1 350,00
5020	K	7221719.R4	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 40mm-propojení	kus	1,000	473,00	473,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5021	K	7221719.R5	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 50mm-propojení	kus	1,000	549,00	549,00
272	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	52,000	269,00	13 988,00
273	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	40,000	322,00	12 880,00
274	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	74,000	435,00	32 190,00
275	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	33,000	675,00	22 275,00
276	K	722174026	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3	m	14,000	814,00	11 396,00
279	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	52,000	107,00	5 564,00
280	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	147,000	150,00	22 050,00
281	K	722181243	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	14,000	183,00	2 562,00
282	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	22,000	241,00	5 302,00
5022	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	3,000	220,00	660,00
149	K	722220231	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2	kus	1,000	84,00	84,00
150	K	722220232	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4	kus	4,000	130,00	520,00
5023	K	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním závitem	kus	19,000	285,00	5 415,00
284	K	722220234	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 40 x G 5/4	kus	6,000	498,00	2 988,00
5024	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem	soubor	3,000	562,00	1 686,00
290	K	722232122	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 1/2	kus	1,000	304,00	304,00
291	K	722232123	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 3/4	kus	4,000	445,00	1 780,00
292	K	722232124	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 1	kus	7,000	644,00	4 508,00
293	K	722232125	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 5/4	kus	4,000	887,00	3 548,00
295	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	213,000	22,00	4 686,00
296	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	213,000	34,00	7 242,00
297	K	722290823	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demonovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,020	756,00	15,12
298	K	997013509.2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,180	30,00	5,40
299	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,020	256,00	5,12
300	K	997013631.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,020	1 925,00	38,50
301	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,410	756,00	309,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
302	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,410	512,00	209,92
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty	61 198,50			
165	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	3 856,00	7 712,00
167	K	725211603	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm	soubor	5,000	2 080,00	10 400,00
5002	K	725241901	Montáž vaničky sprchové	soubor	1,000	2 250,00	2 250,00
5003	M	55423036	vanička sprchová akrylátová čtvercová 1000x1000mm	kus	1,000	5 640,00	5 640,00
5004	K	725244907	Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout)	soubor	1,000	2 550,00	2 550,00
5005	M	554950.R1	sprchový kout 100x100cm, rohový vstup, posuvné dveře, brilliant/transparent	kus	1,000	10 700,00	10 700,00
333	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	10,000	252,00	2 520,00
119	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	2,000	294,00	588,00
340	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	5,000	245,00	1 225,00
5006	M	55145686	baterie umyvadlová stojánková páková	kus	5,000	1 580,00	7 900,00
5007	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	427,00	427,00
5008	M	551455.R1	baterie sprchová nástěnná páková, rozteč 150mm + sprchový set s posuvnou tyčí	kus	1,000	2 999,00	2 999,00
345	K	725851325	Ventily odpadní pro zařízení předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4	kus	5,000	267,00	1 335,00
349	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	5,000	769,00	3 845,00
5009	K	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	851,00	851,00
354	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,193	892,00	172,16
355	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,193	437,00	84,34
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace	21 426,93			
361	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	2,000	10 690,00	21 380,00
362	K	998726113	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,033	972,00	32,08
363	K	998726181	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,033	450,00	14,85
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	70 596,05			
5025	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	26,000	49,10	1 276,60
5026	K	7331919.R1	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 50 s přechodem na Cu potrubí 22	kus	4,000	2 921,00	11 684,00
5027	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	60,000	477,00	28 620,00
5010	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	28,000	566,00	15 848,00
5028	K	7332242.R1	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek CU D 18x1	kus	10,000	461,00	4 610,00
5011	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	88,000	22,50	1 980,00
5029	K	7332919.R1	Propojení potrubí CU při opravě D 22x1,5mm s přechodem na ocelové potrubí	kus	2,000	1 097,00	2 194,00
5030	K	733767.R1	Zhotovení nových závěsů potrubí Cu	kpl	6,000	550,00	3 300,00
5031	K	733811232	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 32 do 45 mm	m	10,000	99,60	996,00
5013	K	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,055	1 590,00	87,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 734			Ústřední vytápění - armatury	12 010,50			
5015	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	15,000	92,90	1 393,50
5016	M	RMAT0007	H-kus uzavírací šroubení 1/2", 3/4" pro radiátory, rohový	kus	5,000	357,00	1 785,00
5019	M	RMAT0008	svorné šroubení 3/4"x18mm vnitřní závit	kus	10,000	94,00	940,00
5020	K	73422.R1	Termostatická hlavice 8°C–26°C, bílá otopných těles-zabezpečená/ pro veřejné prostory	kus	5,000	1 020,00	5 100,00
5032	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	4,000	211,00	844,00
5033	K	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	2,000	300,00	600,00
5034	K	734292772	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	4,000	337,00	1 348,00
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa	64 560,81			
5024	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1140 do 1500 mm	kus	2,000	480,00	960,00
5035	M	KRD.22060090600010	RADIK VK 22-0600/0900	kus	1,000	9 268,97	9 268,97
5025	M	KRD.22060120500010	RADIK KLASIK 22-0600/1200	kus	1,000	8 899,62	8 899,62
5025	K	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1500 do 1980 mm	kus	1,000	547,00	547,00
5036	M	KRD.22060180600010	RADIK VK 22-0600/1800	kus	1,000	13 852,93	13 852,93
5037	K	735159320	Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1140 do 1500 mm	kus	2,000	534,00	1 068,00
5038	M	KRD.33060140500010	RADIK KLASIK 33-0600/1400	kus	2,000	14 672,26	29 344,52
5033	K	998735113	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,283	2 190,00	619,77
D 771			Podlahy z dlaždic	246 080,22			
1052	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	73,082	15,30	1 118,15
1053	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	77,464	59,30	4 593,62
1054	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	73,082	397,00	29 013,55
1055	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	54,775	123,00	6 737,33
1056	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	200,805	60,70	12 188,86
1057	K	771574262	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2	m2	73,082	1 110,00	81 121,02
1058	M	59761420	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2	m2	84,044	874,00	73 454,46
1061	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	73,082	391,00	28 575,06
1066	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	77,464	25,70	1 990,82
1067	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	5,636	772,00	4 350,99
1068	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	5,636	521,00	2 936,36
D 781			Dokončovací práce - obklady	384 384,97			
1098	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	182,179	7,04	1 282,54
1099	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	182,179	59,30	10 803,21
1103	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	182,179	1 080,00	196 753,32
1104	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	209,506	786,00	164 671,72
1107	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	182,179	25,70	4 682,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1108	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	4,789	772,00	3 697,11
1109	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,789	521,00	2 495,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

Objekt:

5 - Změnový list č. 5

Soupis:

115 - Zateplení fasády Foyer nad otvory

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 447,79

DPH základní
snížená

Základ daně

20 447,79

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

4 294,04

0,00

Cena s DPH

v CZK

24 741,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

Objekt:

5 - Změnový list č. 5

Soupis:

115 - Zateplení fasády Foyer nad otvory

Místo:

Datum:

16. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 447,79

HSV - Práce a dodávky HSV

1 620,00

94 - Lešení a stavební výtahy

1 620,00

PSV - Práce a dodávky PSV

18 827,79

713 - Izolace tepelné

18 827,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

Objekt:

5 - Změnový list č. 5

Soupis:

115 - Zateplení fasády Foyer nad otvory

Místo:

Datum:

16. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

20 447,79

D HSV Práce a dodávky HSV 1 620,00

D 94 Lešení a stavební výtahy 1 620,00

24	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	25,920	62,50	1 620,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 18 827,79

D 713 Izolace tepelné 18 827,79

6000	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	21,600	218,00	4 708,80
6001	M	63152263	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 100mm	m2	21,600	616,00	13 305,60
76	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,464	1 090,00	505,76
77	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,464	663,00	307,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

Objekt:

5 - Změnový list č. 5

Soupis:

116 - Úprava chodby u výtahu, umyvárna

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

54 193,77

DPH základní
snížená

Základ daně
54 193,77
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 380,69
0,00

Cena s DPH

v CZK

65 574,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

Objekt:

5 - Změnový list č. 5

Soupis:

116 - Úprava chodby u výtahu, umyvárna

Místo:

Datum:

16. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

54 193,77

HSV - Práce a dodávky HSV

5 180,30

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

305,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 033,07

997 - Přesun sutě

3 073,23

998 - Přesun hmot

-231,60

PSV - Práce a dodávky PSV

49 013,47

741 - Elektroinstalace - silnoproud

1 240,00

771 - Podlahy z dlaždic

9 728,33

781 - Dokončovací práce - obklady

36 310,96

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 734,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

Objekt:

5 - Změnový list č. 5

Soupis:

116 - Úprava chodby u výtahu, umyvárna

Místo:

Datum:

16. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

54 193,77

D HSV Práce a dodávky HSV 5 180,30

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 305,60

72	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	15,280	259,00	3 957,52
75	K	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-15,280	239,00	-3 651,92

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 033,07

136	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,264	2 930,00	773,52
141	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	4,440	120,00	532,80
149	K	974032164	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	3,300	180,00	594,00
160	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	1,125	118,00	132,75

D 997 Přesun sutě 3 073,23

170	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy	t	1,023	165,00	168,80
171	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,023	928,00	949,34
174	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,023	324,00	331,45
175	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,138	14,20	87,16
176	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,581	1 460,00	848,26
178	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,112	1 460,00	163,52
179	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	0,330	1 590,00	524,70

D 998 Přesun hmot -231,60

188	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-0,193	1 200,00	-231,60
-----	---	-----------	---	---	--------	----------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV 49 013,47

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 240,00

376	K	741.R01	Montáž silnoproudé elektroinstalace	Kč	1,000	550,00	550,00
-----	---	---------	-------------------------------------	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
386	M	Pol119	Stropní svítidlo kulaté LED zapuštěné / přisazené 230VAC	ks	1,000	690,00	690,00
D 771 Podlahy z dlaždic							9 728,33
1052	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	4,440	15,30	67,93
1053	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	5,115	59,30	303,32
1054	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	4,440	397,00	1 762,68
1059	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	4,440	631,00	2 801,64
1060	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	4,884	555,00	2 710,62
1061	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,440	391,00	1 736,04
1066	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	5,115	25,70	131,46
1067	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,166	772,00	128,15
1068	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,166	521,00	86,49
D 781 Dokončovací práce - obklady							36 310,96
1098	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	15,280	7,04	107,57
1099	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	15,280	59,30	906,10
8000	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,240	448,00	2 795,52
1103	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	15,280	1 080,00	16 502,40
1104	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	17,572	786,00	13 811,59
1105	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	15,280	82,70	1 263,66
1107	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	15,280	25,70	392,70
1108	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,411	772,00	317,29
1109	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,411	521,00	214,13
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							1 734,18
1119	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,568	5,69	82,89
1121	K	784111031	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,568	29,90	435,58
1123	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,568	19,70	286,99
1125	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	4,440	5,69	25,26
1126	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	4,662	2,46	11,47
1127	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,568	18,30	266,59
1129	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	4,440	3,05	13,54
1130	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,568	42,00	611,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

Objekt:

5 - Změnový list č. 5

Soupis:

1011 - Zařízení č. 3, 12, 17 - Instalování nových výustek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

104 700,00

DPH základní
snížená

Základ daně
104 700,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
21 987,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

126 687,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

Objekt:

5 - Změnový list č. 5

Soupis:

1011 - Zařízení č. 3, 12, 17 - Instalování nových výustek

Místo:

Datum:

16. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

104 700,00

PSV - Práce a dodávky PSV

104 700,00

751.12 - Zařízení č. 12 - Šatna

13 580,00

751.3 - Zařízení č. 3 - Foyer

91 120,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

Objekt:

5 - Změnový list č. 5

Soupis:

1011 - Zařízení č. 3, 12, 17 - Instalování nových výustek

Místo:

Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

104 700,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

104 700,00

D 751.12

Zařízení č. 12 - Šatna

13 580,00

6005	M	751.12.12.26	krček 570x200-300	kus	12,000	965,00	11 580,00
6003	K	751.12.12.3c	Montáž nového zařízení - potrubí a izolace	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
6004	K	751.OST.3.2.10	Doprava	kus	1,000	500,00	500,00

D 751.3

Zařízení č. 3 - Foyer

91 120,00

6000	M	751.3.3.25	krček 570x280-300	kus	30,000	1 019,00	30 570,00
6001	K	751.3.3.3b	Montáž nového zařízení - potrubí a izolace	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
6006	M	751.3.3.26	výustka 540x260	kus	14,000	2 185,00	30 590,00
6007	K	751.3.3.27	Úprava stávajících krčků pro montáž	kus	14,000	350,00	4 900,00
6008	K	751.3.3.3d	demontáž, montáž zařízení	kus	1,000	16 560,00	16 560,00
6002	K	751.OST.3.2.4	Doprava	kus	2,000	500,00	1 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

Objekt:

5 - Změnový list č. 5

Soupis:

1010 - 2.NP - pohled Galerie Míru

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

446 141,37

DPH základní
snížená

Základ daně

446 141,37

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

93 689,69

0,00

Cena s DPH

v CZK

539 831,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

Objekt:

5 - Změnový list č. 5

Soupis:

1010 - 2.NP - pohled Galerie Míru

Místo:

Datum:

16. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

446 141,37

HSV - Práce a dodávky HSV

30 362,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-12 836,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 294,25

998 - Přesun hmot

-1 095,60

751.OST - Ostatní

275 866,69

763 - Konstrukce suché výstavby

275 866,69

PSV - Práce a dodávky PSV

139 912,48

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 799,45

762 - Konstrukce tesařské

97 430,50

767 - Konstrukce zámečnické

30 864,74

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 949,53

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

1 868,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

Objekt:

5 - Změnový list č. 5

Soupis:

1010 - 2.NP - podhled Galerie Míru

Místo:

Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

446 141,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

30 362,20

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-12 836,45

75	K	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-53,709	239,00	-12 836,45
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 294,25

3001	K	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	358,560	45,20	16 206,91
3003	K	943111211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	10 756,800	0,61	6 561,65
3007	K	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	358,560	27,20	9 752,83
107	K	949211131	Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo podélníky	m2	86,400	56,60	4 890,24
108	K	949211231	Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131 nebo -1132	m2	2 592,000	0,94	2 436,48
4	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	358,560	12,40	4 446,14

D 998

Přesun hmot

-1 095,60

188	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-0,913	1 200,00	-1 095,60
-----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

D 751.OST

Ostatní

275 866,69

D 763

Konstrukce suché výstavby

275 866,69

900	K	763131913	Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovních ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profily, velikost přes 0,25 do 0,50 m2	kus	4,000	1 050,00	4 200,00
905	K	763172.R1	Instalační technika pro konstrukce ze sádrovláknitých desek montáž revizních dvířek velikost 800 x 600 mm	kus	4,000	2 160,00	8 640,00
906	M	590307.R1	<i>dvířka revizní 800x600mm</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>3 560,00</i>	<i>14 240,00</i>
6000	K	763211.R1	Sádrovláknitá příčka W112, trojúhelníkové čelo Q3	m2	6,690	2 400,00	16 056,00
6006	K	763211.R2	Profil pro uchycení svítidel	m	18,000	620,00	11 160,00
6007	K	763221.R1	Sádrovláknitá stěna předsazená, Q3	m2	53,709	1 255,00	67 404,80
179	K	763231122.01	Sádrovláknitý podhled deska 1x12,5mm, zdvojený nosný rošt (dodávka+montáž)	m2	86,400	1 290,00	111 456,00
180	K	763131772	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4	m2	86,400	270,00	23 328,00
6008	K	763231122.02	SDK příčka W112, trojúhelníkové čelo Q3	m2	6,690	1 848,00	12 363,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
934	K	998763304	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	3,592	1 350,00	4 849,20
935	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,592	604,00	2 169,57

D PSV Práce a dodávky PSV 139 912,48

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 799,45

6017	K	711132111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící svislé	m2	16,300	78,70	1 282,81
6018	M	GTA.1750.R1	Guttabit A 330 H	m2	17,930	139,08	2 493,70
198	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,012	1 290,00	15,48
199	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,012	622,00	7,46

D 762 Konstrukce tesařské 97 430,50

6003	K	76208.R1	Montáž kotevních želez, příložek, kotev M16,M10,M6	kus	124,000	203,00	25 172,00
6004	M	RMAT0001	kotevní prvky	kus	124,000	359,00	44 516,00
6001	K	762332631	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z lepených hranolů průřezové pl přes 50 do 120 cm2	m	17,000	238,00	4 046,00
6002	M	612232.R1	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x160mm	m3	0,180	35 900,00	6 462,00
6013	K	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	88,965	68,50	6 094,10
6014	M	60514103	řezivo jehličnaté lať 30x50mm	m3	0,235	12 300,00	2 890,50
6015	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	53,709	53,70	2 884,17
6011	K	762521104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	9,320	115,00	1 071,80
6012	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,308	8 180,00	2 519,44
173	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,719	1 750,00	1 258,25
174	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,719	718,00	516,24

D 767 Konstrukce zámečnické 30 864,74

1034	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	180,007	128,00	23 040,90
6009	M	13010412	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x3mm	t	0,196	34 400,00	6 742,40
6010	M	13611218	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule	t	0,010	58 300,00	583,00
1050	K	998767104	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,219	1 640,00	359,16
1051	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,219	636,00	139,28

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 949,53

1112	K	713511512_R	Dodávka a montáž izolace protipožární omítkovinou vč. fixačního nátěru ocelových konstrukcí stropů	m2	1,125	2 856,00	3 213,00
6016	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	19,572	129,00	2 524,79
1	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	1,125	5,21	5,86
6005	K	783306805	Odstanění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	1,125	183,00	205,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				1 868,26
1138	K	789123240	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III očištění odmaštěním	m2	11,081	32,60	361,24
274	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	11,081	136,00	1 507,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

Objekt:

5 - Změnový list č. 5

Soupis:

1012 - Silnoproud-Foyer-doplnění komponentů Zumtobel

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

77 904,36

DPH základní
snížená

Základ daně

77 904,36

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

16 359,92

0,00

Cena s DPH

v CZK

94 264,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

Objekt:

5 - Změnový list č. 5

Soupis:

1012 - Silnoproud-Foyer-doplnění komponentů Zumtobel

Místo:

Datum:

16. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

77 904,36

M - M

77 904,36

D7 - Světelné stropy Foyer

60 492,36

D8 - Ovládání automatických dveří

3 200,00

D9 - Bezdrátový ovladač

14 212,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

Objekt:

5 - Změnový list č. 5

Soupis:

1012 - Silnoproud-Foyer-doplnění komponentů Zumtobel

Místo:

Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

77 904,36

D M M

77 904,36

D	D7	Světelné stropy Foyer					60 492,36
2002	M	700.108.R9	ED-4RUKS, objednáci kód 22169939	kus	2,000	3 559,59	7 119,18
2003	M	700.108.R13	ED-CCW 01/02/03 b+c, objednáci kód 22154658	kus	1,000	4 294,95	4 294,95
2004	M	700.108.R14	ED-SxED, objednáci kód 22176716	kus	10,000	1 703,62	17 036,20
2005	M	700.108.R15	LM-BVS35, objednáci kód 22115026	kus	1,000	1 911,29	1 911,29
2006	M	700.108.R16	LM-4JAS, objednáci kód 22162346	kus	1,000	5 387,16	5 387,16
2000	K	700.108.R17	Montáž a nastavení, objednáci kód 80005330	kpl	1,000	23 552,00	23 552,00
2001	K	700.108.R18	Logistika	kpl	1,000	1 191,58	1 191,58
D	D8	Ovládání automatických dveří					3 200,00
2007	K	800.100.R1	Přívodní kabel SYKFY 5x2x0,5 pro napojení AD		100,000	32,00	3 200,00
D	D9	Bezdrátový ovladač					14 212,00
2008	K	900.100.R1	Montáž a dodávka bezdrátového, bezdrátového zapuštěného vypínače	kpl	2,000	7 106,00	14 212,00