
ZAKÁZKA

Číslo: číslo dotace C. CZ.06.04.04/00/23_090/0003771

Zakázka: REKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE -
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM


Komentář: č.1 - vnitřní omítky


FIRMY

Dodavatel: S-STAV s.r.o.

REALIZAČNÍ TÝM


Zodpovědná osoba: 


Zodpovědná osoba: 


Zodpovědná osoba: 

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	315 114,04 Kč
DPH:	66 173,95 Kč
Celkem včetně DPH:	381 287,99 Kč

 
Datum: 2024.11.01
13:17:00 +01'00'

 
Datum: 2024.10.08 08:32:39 +02'00'

 
Datum: 2024.10.08
09:08:58 +02'00'

**REKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE - TURISTICKÉ
INFORMAČNÍ CENTRUM - vnitřní omítky**

Popis	Cena
Základní rozpočet	-303 670,47
<i>D.1.1, D.1.2: Architektonicko-stavební a konstrukční řešení-Demolice</i>	-303 670,47
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-301 528,03
0998: Přesun hmot	-2 142,44
VPC : Vápenocementové omítky	618 784,51
<i>D.1.1, D.1.2: Architektonicko-stavební a konstrukční řešení-Demolice</i>	618 784,51
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	612 930,32
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	5 854,19
Celkem (bez DPH)	315 114,04
DPH	66 173,95
DPH 21 % ze základny: 315 114	66 173,95
Celkem (včetně DPH)	381 287,99

**REKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE -
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - vnitřní omítky**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena		
Dodatek			Základní rozpočet				-303 670,47		
Objekt			D.1.1, D.1.2: Architektonicko-stavební a konstrukční řešení-Demolice				-303 670,47		
Oddíl			006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-301 528,03	Nh	
46	SP	612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	- 819,765	302,13	-247 678,87	0,32	-262,32
47	K	612345301	Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	- 58,197	925,29	-53 849,16	1,275	-74,20
Oddíl			0998: Přesun hmot				-2 142,44		0,00
98	SP	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	- 9,684	221,23	-2 142,44	0,856	-8,29
Dodatek			VPC : Vápenocementové omítky				618 784,51		0,00
Objekt			D.1.1, D.1.2: Architektonicko-stavební a konstrukční řešení-Demolice				618 784,51		0,00
Oddíl			006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				612 930,32		0,00
1	SP	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	304,000	244,76	74 406,98	0,3	91,20
2	K	612325301	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	58,197	883,00	51 387,95	1,218	70,88
3	SP	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	2 128,000	71,30	151 730,45	0,07	148,96
4	SP	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	731,280	179,32	131 133,60	0,272	198,91
5	SP	612131301	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	304,000	85,21	25 904,66	0,08	24,32
6	SP	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	35,200	53,74	1 891,57	0,11	3,87
7	H	55343023	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm	m	35,200	66,50	2 340,80		0,00
8	SP	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	128,250	46,90	6 014,72	0,096	12,31
9	H	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	134,663	46,30	6 234,87		0,00
11	SP	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	427,280	284,73	121 660,62	0,36	153,82
99	SP	612142002	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn provizorně přichycené	m2	304,000	132,32	40 224,08	0,18	54,72
Oddíl			099: Přesun hmot a manipulace se sutí				5 854,19		0,00
98	SP	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	26,462	221,23	5 854,19	0,856	22,65

436,83 CELKEM Nh

Datum: 2024.10.08
08:33:08 +02'00'