

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 144/27/09/2024

Stavba: Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích - SDK VÍCEPRÁCE

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 28. 9. 2024

Zadavatel:
Statutární město Teplice, Nám.svobody 2/2, Teplice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
UniWel STAVBY spol. s r.o. Teplice

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				138 814,68
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	138 814,68		29 151,08
DPH snížená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		167 965,76
-------------------	----------	------------	--	-------------------

 
Datum: 2024.10.31
09:05:38 +01'00'

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 144/27/09/2024

Stavba: Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích - SDK VÍCEPRÁCE

Místo: **Teplice**

Datum: 28. 9. 2024

Zadavatel: Statutární město Teplice, Nám.svobody 2/2, Teplice

Projektant:

Zhotovitel: UniWel STAVBY spol. s r.o. Teplice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		138 814,68	167 965,76
144/27/09/2 024	Mycí linka Novosedlice, SDK VÍCEPRÁCE	138 814,68	167 965,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích - SDK VÍCEPRÁCE

KSO: 8126871

Místo: Teplice

CC-CZ: 12741

Datum: 28. 9. 2024

Zadavatel:

Statutární město Teplice, Nám.svobody 2/2, Teplice

IČ: 00266621

DIČ: CZ00266621

Zhotovitel:

UniWel STAVBY spol. s r.o. Teplice

IČ: 61324043

DIČ: CZ61324043

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

138 814,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	138 814,68	21,00%	29 151,08
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

167 965,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích - SDK VÍCEPRÁCE

Místo: Teplice

Datum: 28. 9. 2024

Zadavatel: Statutární město Teplice, Nám.svobody 2/2, Teplice

Projektant:

Zhotovitel: UniWel STAVBY spol. s r.o. Teplice

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

138 814,68

PSV - Práce a dodávky PSV

138 814,68

763 - Konstrukce suché výstavby

128 013,97

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

10 800,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích - SDK VÍCEPRÁCE

Místo: Teplice

Datum: 28. 9. 2024

Zadavatel: Statutární město Teplice, Nám.svobody 2/2, Teplice

Projektant:

Zhotovitel: UniWel STAVBY spol. s r.o. Teplice

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

138 814,68

D PSV Práce a dodávky PSV



138 814,68

D 763 Konstrukce suché výstavby

128 013,97

1	K	763121415	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	49,370	699,00	34 509,63	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,30*2,90				3,770	
	VV		1,10*2,90				3,190	
	VV		-0,60*0,60				-0,360	
	VV		11,35*3,20				36,320	
	VV		2,90*3,00				8,700	
	VV		-1,50*1,50				-2,250	
	VV		Součet				49,370	
2	K	763121433	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xDFH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB	m2	80,980	905,00	73 286,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		15,70*3,20				50,240	
	VV		10,60*2,90				30,740	
	VV		Součet				80,980	
3	K	763121711	SDK stěna předsazená dilatace	m	42,950	225,00	9 663,75	CS ÚRS 2024 02
	VV		15,70				15,700	
	VV		10,60				10,600	
	VV		1,30				1,300	
	VV		1,10				1,100	
	VV		11,35				11,350	
	VV		2,90				2,900	
	VV		Součet				42,950	
4	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	80,980	36,70	2 971,97	CS ÚRS 2024 02
	VV		15,70*3,20				50,240	
	VV		10,60*2,90				30,740	
	VV		Součet				80,980	
5	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	49,370	36,70	1 811,88	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,30*2,90				3,770	
	VV		1,10*2,90				3,190	
	VV		-0,60*0,60				-0,360	
	VV		11,35*3,20				36,320	
	VV		2,90*3,00				8,700	
	VV		-1,50*1,50				-2,250	
	VV		Součet				49,370	
8	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,500	875,00	2 187,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		2,50				2,500	
	VV		Součet				2,500	
9	K	763131711	SDK podhled dilatace	m	5,760	277,00	1 595,52	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,88*2				3,760	
	VV		1*2				2,000	
	VV		Součet				5,760	
10	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	2,500	41,40	103,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		2,50				2,500	
	VV		Součet				2,500	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
11	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	2,500	58,40	146,00	CS ÚRS 2024 02	
	vv		2,50		2,500				
	vv		Součet		2,500				
12	M	28329274	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	2,809	25,10	70,51	CS ÚRS 2024 02	
	vv		2,5*1,1235 *Přepočtené koeficientem množství		2,809				
13	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	2,500	69,70	174,25	CS ÚRS 2024 02	
	vv		2,50		2,500				
	vv		Součet		2,500				
14	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	2,500	56,00	140,00	CS ÚRS 2024 02	
	vv		2,50		2,500				
	vv		Součet		2,500				
16	K	998763402	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 610,187	0,84	1 352,56	CS ÚRS 2024 02	
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety						10 800,71	
17	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	132,850	81,30	10 800,71	CS ÚRS 2024 02	
	vv		2,50		2,500				
	vv		49,37		49,370				
	vv		80,98		80,980				
	vv		Součet		132,850				

Datum: 2024.10.31
09:05:53 +01'00'