

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: číslo dotace C. CZ.06.04.04/00/23_090/0003771

Zakázka: REKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE -
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Komentář: úprava dispozice, záměna materiálů a doplnění prvků

FIRMY


Dodavatel: S-STAV s.r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Zodpovědná osoba: [REDACTED]
Zodpovědná osoba: [REDACTED]
Zodpovědná osoba: [REDACTED]

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	529 096,12 Kč
DPH:	111 110,19 Kč
Celkem včetně DPH:	640 206,31 Kč



[REDACTED]
[REDACTED]
Datum: 2025.02.13
10:51:48 +01'00'



[REDACTED]
Datum:
2025.02.12
16:49:59 +01'00'

IEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE - TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - Víceprac

Popis	Cena
D.1.1, D.1.2: Architektonicko-stavební a konstrukční řešení-Demolice	435 454,64
001: Zemní práce	7 834,75
005: Komunikace pozemní	18 396,42
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 218,62
0997: Přesun sutě	12 709,25
0998: Přesun hmot	917,66
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	28 960,03
762: Konstrukce tesařské	9 453,95
763: Konstrukce suché výstavby	80 683,18
764: Konstrukce klempířské	46 731,21
766: Konstrukce truhlářské	12 383,05
767: Konstrukce zámečnické	161 399,31
776: Podlahy povlakové	50 767,20
D.1.4.a.1: Zdravotně technické instalace	7 490,00
D22: Kanalizace vnitřní	7 490,00
D.1.4.d.1: Silnoproudá elektrotechnika	66 151,48
741: Silnoproud	40 000,00
A2: Technologické rozvody	2 224,88
A3: Rozvaděče	3 922,20
A4: Kabely a vodiče + nosné a úložné konstrukce	20 004,40
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00
V03: Zařízení staveniště	20 000,00
Celkem (bez DPH)	529 096,12
DPH	111 110,19
DPH 21 % ze základny: 529 096	111 110,19
Celkem (včetně DPH)	640 206,31

EKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE - TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - Vícepráce č. 15

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Objekt			D.1.1, D.1.2: Architektonicko-stavební a konstrukční řešení-Demolice	435 454,64			
Oddíl			001: Zemní práce	7 834,75			
1	SP	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	36,000	32,85	1 182,52
2	SP	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	36,000	44,86	1 614,89
4	SP	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,600	1 059,76	3 815,12
5	SP	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,600	83,51	300,62
15	SP	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,600	256,00	921,60
Oddíl			005: Komunikace pozemní	18 396,42			
43	SP	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	36,000	224,05	8 065,70
44	SP	596211253	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 60 mm pl do 300 m2	m2	36,000	286,96	10 330,72
Oddíl			006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 218,62			
191	SP	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	12,480	418,16	5 218,62
Oddíl			0997: Přesun sutě	12 709,25			
92	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,800	288,06	3 111,07
93	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	151,200	12,55	1 897,00
96	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	10,800	361,00	3 898,80
97	SP	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,800	352,07	3 802,38
Oddíl			0998: Přesun hmot	917,66			
98	SP	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	4,148	221,23	917,66
Oddíl			711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	28 960,03			
17	SP	711113127	Izolace proti vlhkosti svíslá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	54,000	531,86	28 720,29
105	SP	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,189	1 268,48	239,74
Oddíl			762: Konstrukce tesařské	9 453,95			
156	SP	762511274	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	5,800	602,59	3 495,05
156	SP	762511274	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	- 1,420	602,59	- 855,68
157	SP	762511276	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	5,800	651,84	3 780,69
157	SP	762511276	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	- 1,420	651,84	- 925,62
162	SP	762812140	Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry nekryté	m2	5,800	163,58	948,74
162	SP	762812140	Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry nekryté	m2	- 1,420	163,58	- 232,28
163	SP	60516101	řezivo smrkové sušené tl 50mm	m3	0,290	12 540,00	3 636,60
163	SP	60516101	řezivo smrkové sušené tl 50mm	m3	- 0,070	12 540,00	- 877,80
170	SP	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,255	1 895,90	484,25
Oddíl			763: Konstrukce suché výstavby	80 683,18			
178	SP	763161519	SDK podkrovní deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokrových nástavcích	m2	75,300	1 051,26	79 160,10

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
184	SP	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,023	1 488,36	1 523,08
Oddíl			764: Konstrukce klempířské	46 731,21			
7	SP	764245508	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 750 mm	m	14,800	2 271,90	33 624,05
11	SP	764245546	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn plechu s povrchovou úpravou rš přes 400 mm	kus	16,000	340,38	5 446,11
12	SP	764346512	Lemování sloupků zábradlí z TiZn plechu s povrchovou úpravou obvodu přes 100 do 200 mm	kus	32,000	232,70	7 446,52
200	SP	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,093	2 310,86	214,52
Oddíl			766: Konstrukce truhlářské	12 383,05			
204	SP	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	2,000	152,01	304,02
205	H	56245610	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 100x100mm	kus	2,000	124,60	249,20
227	SP	60794102x01	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm - dekor antracit	m	3,200	650,40	2 081,28
227	SP	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm	m	- 3,200	470,82	- 1 506,62
229	SP	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm	m	- 3,900	470,82	- 1 836,20
229	SP	60794102x01	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm - dekor antracit	m	3,900	603,40	2 353,26
231	SP	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm	m	- 5,000	470,82	- 2 354,10
231	SP	60794102x01	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm - dekor antracit	m	5,000	650,40	3 252,00
235	SP	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m	kus	5,000	369,03	1 845,16
276	H	X41754	Parapet dřevotřískový vnitřní - dekor zlatý dub	m	13,250	603,40	7 995,05
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické	161 399,31			
1	SP	X41742	Doplnění vertikálních prvků ocel. fasády	kpl	1,000	25 920,00	25 920,00
2	SP	X41743	Doplnění točitého schodiště o výstupní podestu vč. plechového zábradlí a nátěru	kpl	1,000	26 250,00	26 250,00
3	SP	X41744	Dodatečná montáž ochranné kulatiny na spodní hranu točitého schodiště vč. nátěru	kpl	1,000	11 750,00	11 750,00
4	SP	X41745	D+M krajového zábradlí terasy v místě styku se střechou	kus	2,000	6 450,00	12 900,00
240	SP	767-02039	13/Z-Revizní dvířka šachty/podhledu 400/400 mm - dodávka a montáž	ks	- 15,000	1 320,00	- 19 800,00
242	SP	767163121	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v rovině	m	- 22,655	1 633,59	- 37 008,89
243	SP	767-021	02/Z - zábradlí AL ,celoskleněné kotvené	m	- 22,870	3 990,00	- 91 251,30
277	SUB	X41755	Zhotovení výrobní dokumentace zábradlí	kpl	1,000	29 700,00	29 700,00
278	SUB	X41756	Dodávka ocel. sloupků vč. přitlačných plocháčů a lakování	kus	16,000	2 544,00	40 704,00
279	SUB	X41757	Dodávka skleněných výplní zábradlí 8/8/2 mm výšky 1100 mm	m	20,300	4 905,00	99 571,50
280	SUB	X41758	Montáž zábradlí vč. spojovacích prostředků	kpl	1,000	46 200,00	46 200,00
281	SUB	X41759	D+M nerezového madla	m	19,600	840,00	16 464,00
Oddíl			776: Podlahy povlakové	50 767,20			
20	H	2841100	PVC heterogenní zátěžová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Bfl S1	m2	182,650	516,78	94 389,87
21	SP	X41751	D+M krajové lišty 20x20 mm bronz	m	20,600	465,00	9 579,00
22	SP	X41753	D+M podlahová přechodová lišta 30mm 2 NP	m	1,500	620,00	930,00
273	SP	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	- 146,993	368,60	- 54 181,62
275	SP	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,090	555,35	49,95
Objekt			D.1.4.a.1: Zdravotně technické instalace	7 490,00			
Oddíl			D22: Kanalizace vnitřní	7 490,00			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
19	SP	X41750	D+M poklopu revizní šachty v objektu 500x500 mm vč. podbetonování	kpl	1,000	7 490,00	7 490,00
Objekt			D.1.4.d.1: Silnoproudá elektrotechnika				
Oddíl			741: Silnoproud				
18	SP	X41749	Montážní práce	hod	80,000	500,00	40 000,00
Oddíl			A2: Technologické rozvody				
25	SP	A2.1	Zásuvka 230V jednonásobná s ochranným kolíkem	kus	28,000	79,46	2 224,88
Oddíl			A3: Rozvaděče				
40	SP	A3.9.2	LTN-16C-1 Jistič 16A 1P C 10kA	kus	15,000	261,48	3 922,20
Oddíl			A4: Kabely a vodiče + nosné a úložné konstrukce				
49	SP	A4.2	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	300,000	24,74	7 422,00
51	SP	A4.4	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm ²	m	40,000	41,17	1 646,80
61	SP	A4.14	Žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X200	m	40,000	273,39	10 935,60
Objekt			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				
Oddíl			V03: Zařízení staveniště				
200	ON	07	Zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00