

Smlouva o dílo

č. objednatele: 116/OD/2025

č. zhotovitele:

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Magistrátu města Teplice

Sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních a technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací, [redacted]
technický dozor objednatele (TDO): bude sděleno zhotoviteli v
protokolu o předání a převzetí staveniště
kontaktní osoba objednatele: Petr Mareš, [redacted]
[redacted] [redacted]

Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.

jednající/zastoupen: [redacted]

sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové

provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice

sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice

IČO: 421 94 920

DIČ: CZ42194920

bankovní spojení: 8787063/0300

e-mail: [redacted]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [redacted] [redacted]

ve věcech technických: [redacted]

ve věcech realizace a předání díla: [redacted]
[redacted]
[redacted]

zápis v OR (nebo ŽR) : u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.
2. Nabídka zhotovitele ze dne 11.02.2025.
3. Projektové dokumentace a soupis prací s výkazem výměr s názvem „Rekonstrukce ul. Otakarova, Břetislavova, Boleslavova“ zpracované projekční kanceláří: PROJEKTY CHLADNÝ s.r.o., Školská 689/20, 110 00 Praha 1 – Nové Město.
4. Uvedené podklady pro uzavření smlouvy jsou považovány za součást smlouvy, i když nejsou se smlouvou pevně spojeny a jsou rozhodující zejména pro případ sporu o výklad smluvních ujednání.

Článek II. - Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo s názvem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.
2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „**Ul. Otakarova, ul. Břetislavova, ul. Boleslavova**“ dle projektové dokumentace stavby (ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „dílo“).

Součástí předmětu díla je rovněž zejména:

- A. Zajištění veškerých dokladů požadovaných zákony, předpisy a zadavatelem, předepsaných zkoušek (např. hutnicí zkoušky), revizí (např. elektrického zařízení), atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách, záručních listů, atd.
- B. Zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně protokolu o jejich vytýčení a o neporušenosti při jejich zpětném předání správcům.
- C. Geodetické zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (CD) a to ve formátu dgn (Micro Station), dwg (AUTO CAD, včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.
- D. Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.
- E. Zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (záborů, uzavírek, atd.), zpracování DIO, projednání a uhrazení příslušných správních poplatků, zajištění přechodného dopravního značení.
- F. Vyhotovení podkladů pro vedení digitální technické mapy podle § 5 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, kterými jsou geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy v případě, že geodetická část skutečného provedení stavby se nebude vyhotovovat,
- G. a předání podkladu pro vedení digitální technické mapy, do Informačního systému digitální technické mapy Ústeckého kraje (IS DTM), jehož správcem a provozovatelem je Krajský úřad Ústeckého kraje, prostřednictvím Informačního systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS), jehož správcem je Český úřad zeměměřický a katastrální. V případě nefunkčnosti Informačního systému Digitální mapy veřejné správy z důvodu jeho nespouštění do běžného (plného) provozu, budou údaje předány pouze prostřednictvím Informačního systému Digitální technické mapy Ústeckého kraje. Předání údajů a obsahové náležitosti podkladu pro vedení digitální technické mapy stanovuje vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje.

- H. Rozsah zpracování podkladu pro vedení digitální technické mapy podle odstavce F) se řídí doporučenou variantou uvedenou v projektové dokumentaci (pokud je zpracována).
- I. Předání údajů do IS DTM podle odstavce G) bude před dokončením díla doloženo protokolem o zpracování dat do digitální technické mapy kraje, který vystaví IS DMVS, popřípadě písemným potvrzením od Krajského úřadu Ústeckého kraje.
- J. Geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy a geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby, budou vyhotoveny na podkladě stávajících údajů digitální technické mapy, které si zpracovatel vyžádá prostřednictvím IS DMVS, popř. IS DTM. Při využití stávajících údajů digitální technické mapy se posoudí návaznost výsledku zaměření nového stavu na dosavadní stav. Informace o výsledku posouzení bude součástí technické zprávy. Podrobnosti obsahu geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy jsou stanoveny v příloze č. 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje.
- K. Pro potřeby předání údajů do IS DTM bude vyhotoven digitální soubor ve výměnném formátu digitální technické mapy („JVF DTM“), a to vždy v poslední platné verzi. Technickou specifikaci JVF DTM zveřejňuje Český úřad zeměměřický a katastrální.
- L. Bude-li se změna údajů týkat pouze popisných údajů (nikoliv prostorových) o objektech a zařízeních, údaje se předají prostřednictvím IS DMVS, popř. IS DTM ohlášením.

Kvalitativní podmínky pro provedení díla:

Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky.

Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané nebo obvyklé vlastnosti.

Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele.

Při realizaci díla mohou být použity pouze věci, materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN.

Technické podmínky pro provedení díla:

- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci obecně závazných právních předpisů a dalších norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.
- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a předpisy, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo předpisů, které jsou platné v době provádění díla, pokud není výslovně uvedeno jinak.
- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a předpisy.

- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem popsány a předloženy Objednateli k odsouhlasení.
 - Pokud je v textové nebo výkresové části projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, Objednatel výslovně uvádí, že připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení od jakéhokoli jiného výrobce, než jsou uvedena v projektové dokumentaci, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací. Zhotovitel však není oprávněn navrhnout taková řešení, která by byla variantním řešením k řešení navrženému v projektové dokumentaci.
 - Práce budou prováděny v souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy i samosprávy, dotčenými správci inženýrských sítí, atd. – stanovenými i během realizace zakázky.
3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení sjednanou cenu díla podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
 4. Místem plnění je místo zhotovení díla.
 5. Obě strany prohlašují za nesporné, že je jim přesně znám rozsah sjednaných prací a způsob jejich provádění a že o tomto není mezi nimi pochybností. Kromě vlastního provedení prací je neoddělitelnou součástí předmětu díla a sjednané ceny díla i veškerý materiál, který bude dodán zhotovitelem a který bude při plnění díla zabudován.

Článek III. - Cena za dílo

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na dále uvedené výši ceny za dílo jako ceny nejvýše přípustné po celou dobu provádění díla (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených. Na cenu nemá vliv, že byla sjednána na základě rozpočtu. Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH	3.099.240,32 Kč
DPH 21 %	650.840,47 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	3.750.080,79 Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem nebo v případě dohodnuté změny řešení provedení díla. V tomto případě zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce a není-li jich, pak

ceny uveřejněné ceníkem ÚRS v příslušné cenové úrovni pro daný kalendářní rok. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez uzavření dodatku ke smlouvě, kterým bude sjednán rozsah a cena víceprací nemá zhotovitel nárok na jakoukoliv jejich úhradu či náhradu vynaložených nákladů. Změny musí být vždy v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

Článek IV. - Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel nehude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení.

2. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z něž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury po dosažení plateb za 90% ceny za dílo bez DPH tak, že ve fakturách bude uvedeno, jaká částka slouží jako pozastávka, pokud toto neuvede, bude faktura vyhodnocena jako vadná. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění všech vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady a nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady a nedodělky, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
3. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 28 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. a jiných obecně závazných předpisů.
4. Jsou-li součástí zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu plnění s různými sazbami daně, popř. osvobozené od daně, musí být na tomto dokladu uvedeny základy daně a výše daně odděleně podle stanovených sazeb nebo osvobození od daně, pokud tento zákon nestanoví jinak.
5. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje, je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli s vyznačením vad. Pro novou fakturu běží nová lhůta splatnosti.

Článek V. - Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:
Zahájení stavby: 04/2025
Termín realizace díla: max. do 12 týdnů od předání staveniště
2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené nejpozději týden před zahájením předávacího řízení po dokončení a úspěšném provedení předepsaných a sjednaných zkoušek a předání všech potřebných dokladů. Pokud zhotovitel připraví řádně dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkrácení termínu.
3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo se považuje za dokončené, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu. Objednatel dílo převezme na základě protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel převezme dílo s výhradami nebo bez výhrad. Výhrady musí být sepsány v předávacím protokolu. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, budou v předávacím protokolu uvedeny důvody, pro které dílo odmítl převzít.

Článek VI. - Základní podmínky provedení díla

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. Práce budou prováděny rovněž v souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy i samosprávy, dotčenými správci inženýrských sítí, stanovenými i během realizace zakázky.
2. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním části díla třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel je však povinen před zahájením plnění ze strany poddodavatele sdělit objednateli identifikační údaje poddodavatele. Zhotovitel však odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmětnou část díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
3. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na žádost objednatele či TDO předložit kompletní seznam částí díla prováděných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.
4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plně uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, zdravotní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a

je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

6. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na díle prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
8. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními předpisy a/nebo technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
9. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele.
10. Za újmy, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen takové újmy nahradit. To se týká i škod, vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinut jen průkazem, že žádná újma nevznikla, zejména jde-li o poškození budovy nebo stavební konstrukce.
11. Zhotovitel je povinen si nechat před zahájením prací vytyčit veškerá podzemní vedení procházející místy, kde bude dílo prováděno (stavbou).
12. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem technického dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.
13. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 pracovní dny před zahájením zakrytí takových prací vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt

na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

14. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.
15. Zhotovitel povede stavební deník v souladu s obecně závaznými předpisy od okamžiku převzetí staveniště. Do SD bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici technickému dozoru objednatele a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověřeni pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta. Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při převjímce díla.
16. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení díla a to až do předání díla.
17. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno a telefonní kontakt pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.
18. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zejména ke:
kontrole konstrukcí a prací dle odst. 13. tohoto článku
převzetí konstrukcí, které si technický dozor nebo objednatel vyhradí v zápise ve stavebním deníku
19. V případě, že existují pro řádné provádění díla překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli. Vlivy klimatické a povětrnostní nejsou důvodem k prodloužení lhůty.
20. Lhůta k provedení díla bude prodloužena, jestliže překážky v postupu provádění díla zavlnil objednatel.
21. Odpady - podle zákona č. 541/202 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Doklad o množství zlikvidovaného odpadu bude sloužit jako podklad pro následnou fakturaci ceny za dílo.
22. Zhotovitel je povinen při provádění prací neprodleně upozornit objednatele na nevhodnost věcí či dokumentů nebo pokynů převzatých od objednatele k provádění prací, a to zápisem do stavebního deníku.

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla. Zhotovitel bere na vědomí, že mu staveniště nebude předáno prostě práv třetích osob a prohlašuje, že si je této skutečnosti vědom. Staveništěm jsou i veřejně přístupné komunikace ze kterých nelze úplně

vyločit pohyb chodců a vozidel. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 5 pracovních dnů po předání díla.

2. S odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí a projektovou dokumentací v počtu 2 par.
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do původního stavu (s výjimkou zastavěných ploch). Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla.
4. Objednatel neposkytne zhotoviteli místo odběru el. energie a vody. Zajištění vody a energií je povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a placení uzavře zhotovitel. Cena takových plnění je obsažena v ceně za dílo.
5. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel. Náklady s tím spojené jsou obsaženy v ceně za dílo.
6. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí díla nejméně týden před termínem předání.
2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a převzetího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dílo přijímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, a to s výhradami či bez výhrad, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.
3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby apod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu

tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré dokumenty, osvědčení, vyhodnocení a doklady.
6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla resp. při prohlídce díla v rámci přejímky zjevné vady a nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu jako výhradu včetně termínu jejich odstranění. Do doby úplného odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání je objednatel oprávněn zadržet pozastávku ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený v souladu se smlouvou, pokyny objednatele, a předanou projektovou dokumentací a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti obvyklé a vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady zásahem třetí osoby, neodborným provozováním díla, vadou projektu, živelnou pohromou či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelům. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu. Taková záruční doba však nesmí být kratší než 2/3 celkové záruční doby.
5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelům se bude řídit tímto režimem:
 - 6.1. Každá reklamáce bude objednatelům učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy a potvrzena následně poštou nebo do DS. Obdobný postup platí pro jiná sdělení zhotovitele v této věci objednatelům.
 - 6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

- 6.3 Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
- 6.4. Každá objednatelům uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
- 6.5. Nesplnění stanoveného nebo sjednaného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
- 6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna včas (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu tohoto článku smlouvy.
- 6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úroky z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.
3. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu pro odstranění vady, je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu doзору, zástupci objednatele a autorskému doзору

projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku či porušení povinnosti předložit takové osobě na její žádost stavební deník.

6. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v čl. VI. odst. 3. a 4. smlouvy (předložení seznamu poddodavatelů; plnění finančních závazků vůči poddodavatelům), je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti.
7. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. VI. odst. 7. smlouvy (dodržování pracovněprávních předpisů), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla bez DPH za každý případ porušení povinnosti a i každý den trvání porušení povinnosti.

Článek XI. - Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd., a mají přímý vliv na plnění povinností některé ze smluvních stran ze smlouvy.
2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožným do jednoho měsíce od počátku takové události vyšší moci, strana, která se bude chtít dovolávat vyšší moci, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud v takovém případě nedojde k dohodě, má strana, která se dovolala vyšší moci právo odstoupit od smlouvy, nejpozději však do měsíce od dne, kdy se stane plnění objektivně nemožným.

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy a v dalších případech stanovených zákonem nebo sjednaných touto smlouvou.

Odstoupit může objednatel zejména v případě, že:

- a) proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení nebo vstoupil do likvidace
- b) zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil odstranění a nahrazení nekvalitních prací, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,
- c) dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací o více než 30 pracovních dnů oproti termínům schváleného harmonogramu provádění díla,

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším, než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na smluvní pokutu podle čl. X. tím není dotčeno.

Článek XIII. - Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti, které jsou předmětem jeho plnění dle této smlouvy.
2. Zhotovitel je si vědom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ postupovat při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu zákona a prohlašuje, že bude při plnění veřejné zakázky postupovat tak, aby byly v odpovídající míře takové zásady odpovědného zadávání dodrženy z jeho strany i ze strany jeho veškerých subdodavatelů.
3. V případě řešení sporů, které vzniknou na základě této smlouvy mezi smluvními stranami se sjednává místní příslušnost dle sídla Objednatele.
4. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.
5. Jakékoliv nároky zhotovitele z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.
6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené při provozní činnosti, která pokrývá dostatečně rizika spojená se škodami všeho druhu, způsobenými na majetku objednatele i třetích osob, na zdraví úrazem, požárem, výbuchem, vodou nebo krádeží, přičemž tato smlouva pokrývá i odpovědnost za škodu na okolních objektech.
8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).


Článek XIV. - Závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány k tomu oprávněnými osobami.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
4. Tato Smlouva o dílo je opatřena elektronickými podpisy.
5. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0660/24 ze dne 23.8.2024, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 2/2024, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
6. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne viz. elektronický podpis

 Datum: 2025.03.06 06:47:59
+01'00'

.....
za zhotovitele:



V Teplicích dne viz. elektronický podpis

 Datum:
2025.03.06
09:54:17 +01'00'

.....
za objednatele:
Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 04
Stavba: Rekonstrukce ul. Otakarova, Břetislavova, Boleslavova

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 11.02.2025

Zadavatel:
Statutární město Teplice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Marius Pedersen a.s.

IČ: 42194920
DIČ: CZ42194920

Projektant:
PROJEKTY CHLADNÝ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenově soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			3 099 240,32
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 099 240,32	Výše daně 650 840,47
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 750 080,79

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04

Stavba: Rekonstrukce ul. Otakarova, Břetislavova, Boleslavova

Místo:		Datum:	11.02.2025
Zadavatel:	Statutární město Teplice	Projektant:	PROJEKTY CHLADNÝ s.r.o.
Uchazeč:	Marius Pedersen a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 099 240,32	3 750 080,79	
1	SO 01 Komunikace (Otkarova stezka)	909 604,12	1 100 820,99	STA
1	Komunikace	859 604,12	1 040 120,99	Soupis
1-VON	Vedlejší a ostatní náklady	50 000,00	60 500,00	Soupis
2	SO 02 Komunikace (Břetislavova stezka)	707 812,40	856 453,00	STA
2	Komunikace	657 812,40	795 953,00	Soupis
2-VON	Vedlejší a ostatní náklady	50 000,00	60 500,00	Soupis
3	SO 03 Komunikace (Boleslavova stezka)	1 481 823,80	1 793 006,80	STA
3	Komunikace	1 419 823,80	1 717 986,80	Soupis
3-VON	Vedlejší a ostatní náklady	62 000,00	75 020,00	Soupis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ul. Otakarova, Břetislavova, Boleslavova
Objekt: 1 - SO 01 Komunikace (Otkarova stezka)
Soupis: 1 - Komunikace

Místo:

Zadavatel: Statutární město Teplice

Uchazeč: Marius Pedersen a.s.

Datum: 11.02.2025

Projektant: PROJEKTY CHLADNÝ s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	859 604,12
HSV - Práce a dodávky HSV	859 604,12
1 - Zemní práce	122 072,86
3 - Svislé a kompletní konstrukce	35 000,00
5 - Komunikace pozemní	622 520,13
8 - Trubní vedení	30 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 659,51
997 - Přesun sutě	19 105,42
998 - Přesun hmot	248,20

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ul. Otakarova, Břetislavova, Boleslavova
Objekt: 1 - SO 01 Komunikace (Otkarova stezka)
Soupis: 1 - Komunikace

Místo: Datum: 11.02.2025
Zadavatel: Statutární město Teplice Projektant: PROJEKTY
Uchazeč: Marius Pedersen a.s. Zpracovatel: CHLADNÝ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							859 604,12	
D HSV Práce a dodávky HSV							859 604,12	
D 1 Zemní práce							122 072,86	
1	K	113108171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	7,000	99,00	693,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113108171		7,000			
VV			Rozebrání betonové dlažby v místě vjezdů					
VV			200 do 300 mm					
2	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	201,000	50,00	10 050,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223		201,000			
VV			Odstranění stávající vozovky					
VV			tl. 280mm					
VV			201,0					
3	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	301,000	60,00	18 060,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107243		301,000			
VV			Odstranění stávající vozovky					
VV			tl. 110 mm					
VV			301,0					
4	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	7,000	60,00	420,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107322		7,000			
VV			Odstranění asfaltového chodníku - tl. 140 mm					
VV			7,0					
5	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	7,000	60,00	420,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107342		7,000			
VV			Odstranění asfaltového chodníku - tl. 70 mm					
VV			7,0					
6	K	113154122	Frézování živičného podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	316,000	40,00	12 640,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154122					
VV			Odstranění stávající vozovky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		301,0		301,000			
	VV		Odstanění asf. krytu vozovky pro budoucí navázání nových vrstev na stáv. asfalt					
	VV		8,0		8,000			
	VV		Odstanění asfaltového chodníku					
	VV		7,0		7,000			
	VV		Odstanění asf. krytu chodníku pro budoucí navázání nových vrstev na stáv. asfalt					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		318,000			
7	K	113154124	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m. tloušťky vrstvy 100 mm	m2	8,000	80,00	480,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154124					
	VV		Odstanění asf. krytu vozovky pro budoucí navázání nových vrstev na stáv. asfalt - tl. 70 mm					
	VV		8,0		8,000			
	VV		Odstanění asf. krytu chodníku pro budoucí navázání nových vrstev na stáv. asfalt - tl. 70 mm					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		8,000			
8	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	9,000	110,00	990,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112					
	VV		žulové obruby					
	VV		9,0		9,000			
9	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	9,000	59,00	531,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111					
	VV		vytrhání betonových obrub					
	VV		2,0		2,000			
	VV		vybourání obrub ve vjezdu včetně betonového lože					
	VV		7,0		7,000			
	VV		Součet		9,000			
10	K	121151103	Selmuti omice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	9,000	30,00	270,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151103					
	VV		tl. 100 mm					
	VV		Odstanění zeleně v zeleném pruhu podél ul. Purkyňova					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Odstanění zeleně zasahující do rekonstruované vozovky					
	VV		8,0		8,000			
	VV		Součet		9,000			
11	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	76,000	400,00	30 400,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122211101					
	VV		Ztížené ruční odkopávky v místě inženýrských sítí s nedostatečným krytím					
	VV		v místě podkl. vrstev ze ŠD					
	VV		100,0*0,26		28,000			
	VV		v místě sanace nevhodného podlaží					
	VV		100,0*0,5		50,000			
	VV		Součet		78,000			
12	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,980	190,00	752,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251101					
	VV		Sanace podlaží v místě chodníku					
	VV		7,0*0,3		2,100			
	VV		Odstanění zeleně zasahující do rekonstruované vozovky					
	VV		8,0*0,31		1,880			
	VV		Součet		3,980			
13	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	100,500	120,00	12 060,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251104					
	VV		Sanace podlaží v místě vozovky					
	VV		201,0*0,6		100,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 8 000 m	m3	180,460	80,00	10 827,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751113 2,1+1,88+100,5+76,0		180,460			
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	306,782	50,00	15 339,10	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 180,46*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		306,782			
16	K	181351003	Rozprostření a urovnání omlice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	3,000	30,00	90,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003 tl. 100 mm 3,0		3,000			
17	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,000	23,98	71,94	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131					
18	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,060	113,00	6,78	CS ÚRS 2024 01
		VV	3*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,060			
19	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	308,000	25,88	7 971,04	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112 úprava zemní pláně v místě vozovky 301,0 úprava zemní pláně v místě chodníku 7,0 Součet		301,000 7,000 308,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				35 000,00	
20	K	319202331R	Opravy stávející podezdívky plotů	m2	7,000	5 000,00	35 000,00	
	D	5	Komunikace pozemní				622 520,13	
21	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	8,000	239,21	1 913,68	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011 Dlážděný chodník 6,0 Varovné pásy na chodníku 2,0 Součet		6,000 2,000 8,000			
22	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	540,000	209,28	113 011,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111 Asfaltová vozovka - plná konstrukce 270,0*2		540,000			
23	K	564871016	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	7,000	456,09	3 192,63	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871016 Sanace podloží v místě chodníku 7,0		7,000			
24	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	602,000	290,00	174 580,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871111 Sanace podloží v místě vozovky - tl. 500mm 301,0*2		602,000			
25	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	9,000	594,62	5 351,58	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Asfaltová vozovka - napojení na stávající vozovku					
	VV		7,0		7,000			
	VV		Asfaltová vozovka - napojení na stávající chodník					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		9,000			
26	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 18 (obaované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m. po zhutnění tl. 70 mm	m2	270,000	582,00	151 740,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155121					
	VV		Asfaltová vozovka - plná konstrukce					
	VV		270,0		270,000			
27	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	279,000	14,00	3 906,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111					
	VV		Asfaltová vozovka - plná konstrukce					
	VV		270,0		270,000			
	VV		Asfaltová vozovka - napojení na stávající vozovku					
	VV		7,0		7,000			
	VV		Asfaltová vozovka - napojení na stávající chodník					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		279,000			
28	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	279,000	14,00	3 906,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231111					
	VV		Asfaltová vozovka - plná konstrukce					
	VV		270,0		270,000			
	VV		Asfaltová vozovka - napojení na stávající vozovku					
	VV		7,0		7,000			
	VV		Asfaltová vozovka - napojení na stávající chodník					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		279,000			
29	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II. po zhutnění tl. 40 mm	m2	9,000	421,00	3 789,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134211					
	VV		Asfaltová vozovka - napojení na stávající vozovku					
	VV		7,0		7,000			
	VV		Asfaltová vozovka - napojení na stávající chodník					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		9,000			
30	K	577134221	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II. po zhutnění tl. 40 mm	m2	270,000	421,00	113 670,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134221					
	VV		Asfaltová vozovka - plná konstrukce					
	VV		270,0		270,000			
31	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 60 mm. s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	33,000	400,00	13 200,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591241111					
	VV		Dvouřádková z žulových dlažebních kostek					
	VV		33,0		33,000			
32	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	33,660	831,00	27 971,46	CS ÚRS 2024 01
	VV		33*1,02 Přepočtené koeficientem množství		33,660			
33	K	596211253	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm do 300 m2	m2	8,000	280,00	2 080,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211253					
	VV		Dlažební chodník					
	VV		8,0		8,000			
	VV		Varovné pásy na chodníku					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	59245270	dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 60mm barevná	m2	6,180	468,00	2 892,24	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: barva okr					
	VV		6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,180			
35	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	2,060	639,00	1 316,34	CS ÚRS 2024 01
	VV		2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,060			
	D	B	Trubní vedení				30 000,00	
36	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	5,000	6 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899132121					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 659,51	
37	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	2,000	361,57	723,14	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511111					
	VV		demontáž a montáž původních SDZ					
	VV		2		2,000			
38	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého	m	8,000	349,41	2 795,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213					
39	M	59217032	obrubník silniční betonový 1000x150x150mm	m	8,160	169,00	1 379,04	CS ÚRS 2024 01
	VV		8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		8,160			
40	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého	m	8,000	280,00	2 320,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
41	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x230mm	m	8,160	144,00	1 175,04	CS ÚRS 2024 01
	VV		8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		8,160			
42	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrrou z betonu prostého	m	8,500	290,00	2 465,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241113					
	P		Poznámka k položce: Budou použity stávající očištěné obruby					
	VV		2,0+8,5		8,500			
43	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šílky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	186,000	90,00	16 740,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211					
	VV		26,0+160,0		186,000			
44	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	28,000	80,00	2 240,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735113					
45	K	966006132	Odstanění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem a uložení hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006132					
	VV		demontáž a montáž původních SDZ					
	VV		2		2,000			
46	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	9,000	46,89	422,01	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979024443					
	VV		2,0+7,0		9,000			
	D	997	Přesun sutě				19 105,42	
47	K	997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	228,022	10,00	2 280,22	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Přplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 140,110	5,00	5 700,55	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569 228,022*5 Přepočtené koeficientem množství	1 140,110				
49	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,845	50,00	92,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
50	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	93,080	50,00	4 654,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
51	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	127,568	50,00	6 378,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
D 998			Přesun hmot					
52	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	24,820	10,00	248,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ul. Otakarova, Břetislavova, Boleslavova
Objekt: 1 - SO 01 Komunikace (Otakarova stezka)
Soupis: 1-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:
Zadavatel: Statutární město Teplice
Uchazeč: Marius Pedersen a.s.

Datum: 11.02.2025
Projektent: PROJEKTY
CHLADNÝ s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	50 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	50 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	23 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	6 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	21 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Otakarova, Břetislavova, Boleslavova

Objekt:

1 - SO 01 Komunikace (Otkarova stezka)

Soupis:

1-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 11.02.2025

Zadavatel:

Statutární město Teplice

Projektant:

PROJEKTY
CHLADNÝ s.r.o.

Uchazeč:

Marius Pedersen a.s.

Zpracovatel:

Ladislav Marek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							50 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							50 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							23 000,00	
1	K	010001000	Vytyčení stavby a podzemních zařízení + geodetické práce po stavbě	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
3	K	013274000	Pasportizace objektu před započatím prací	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							6 000,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
5	K	034303000	Dopravné inženýrské opatření	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							21 000,00	
6	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	ka	3,000	5 000,00	15 000,00	
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ul. Otakarova, Břetislavova, Boleslavova
Objekt: 2 - SO 02 Komunikace (Břetislavova stezka)
Soupis: 2 - Komunikace

Místo:

Zadavatel: Statutární město Teplice

Uchazeč: Marius Pedersen a.s.

Datum: 11.02.2025

Projektant: PROJEKTY CHLADNÝ s.r.o.

Zpracovatel: Ladislav Marek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	657 812,40
HSV - Práce a dodávky HSV	657 812,40
1 - Zemní práce	90 269,67
2 - Zakládání	3 000,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	35 000,00
5 - Komunikace pozemní	472 224,14
8 - Trubní vedení	12 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 322,22
997 - Přesun sutě	19 808,17
998 - Přesun hmot	188,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ul. Otakarova, Břetislavova, Boleslavova
Objekt: 2 - SO 02 Komunikace (Břetislavova stezka)
Soupis: 2 - Komunikace

Místo:

Zadavatel: Statutární město Teplice

Uchazeč: Marius Pedersen a.s.

Datum: 11.02.2025

Projektant: PROJEKTY CHLADNÝ s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady souplau celkem							657 812,40	
D HSV Práce a dodávky HSV							657 812,40	
D 1 Zemní práce							90 289,67	
1	K	113108171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně za zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	3,000	90,00	270,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113108171					
VV			Rozebrání betonové dlažby v mletě vjezdů		3,000			
VV			3,0					
2	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	151,000	50,00	7 560,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223					
VV			Odstranění stávející vozovky					
VV			tl. 260mm		151,000			
VV			151,0					
3	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	201,000	50,00	10 050,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107243					
VV			Odstranění stávející vozovky					
VV			tl. 110 mm		201,000			
VV			201,0					
4	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	7,000	50,00	350,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107322					
VV			Odstranění asfaltového chodníku - tl. 140 mm		7,000			
VV			7,0					
5	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	13,000	290,00	3 770,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107332					
VV			Odstranění betonového krytu - tl. 200mm		13,000			
VV			13,0					
6	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	7,000	50,00	350,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107342					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Odstranění asfaltového chodníku - tl. 70 mm					
	VV		7,0		7,000			
7	K	113154122	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	216,000	50,00	10 800,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154122					
	VV		Odstranění stávající vozovky					
	VV		201,0		201,000			
	VV		Odstranění asf. krytu vozovky pro budoucí navázání nových vrstev na stáv. asfalt					
	VV		6,0		6,000			
	VV		Odstranění asfaltového chodníku					
	VV		7,0		7,000			
	VV		Odstranění asf. krytu chodníku pro budoucí navázání nových vrstev na stáv. asfalt					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		216,000			
8	K	113154124	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	8,000	80,00	480,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154124					
	VV		Odstranění asf. krytu vozovky pro budoucí navázání nových vrstev na stáv. asfalt - tl. 70 mm					
	VV		6,0		6,000			
	VV		Odstranění asf. krytu chodníku pro budoucí navázání nových vrstev na stáv. asfalt - tl. 70 mm					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		8,000			
9	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	9,000	99,00	891,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112					
	VV		Žulové obruby					
	VV		9,0		9,000			
10	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	7,000	59,00	413,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111					
	VV		vytrhání betonových obrub					
	VV		3,0		3,000			
	VV		vybourání obrub ve vjezdu včetně betonového lože					
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		7,000			
11	K	121151103	Sejmutí omítky strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	12,000	30,00	360,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151103					
	VV		tl. 100 mm					
	VV		Odstranění zeleně v zeleném pruhu podél ul. Purkyňova					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Odstranění zeleně zasahující do rekonstruované vozovky					
	VV		9,0		9,000			
	VV		Součet		12,000			
12	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	53,200	400,00	21 280,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122211101					
	VV		Zřízané ruční odkopávky v místě inženýrských sítí s nedostatečným krytím					
	VV		v místě podkl. vrstev ze ŠD					
	VV		70,0*0,26		18,200			
	VV		v místě sanace nevhodného podloží					
	VV		70,0*0,5		35,000			
	VV		Součet		53,200			
13	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,100	150,00	315,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251101					
	VV		Sanace podloží v místě chodníku					
	VV		7,0*0,3		2,100			
14	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	12,250	150,00	1 837,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Odstranění zeleně zasahující do rekonstruované vozovky					
	VV		9,0		9,000			
	VV		Odstranění betonového krytu - tl. 250mm					
	VV		13,0*0,25		3,250			
	VV		Součet		12,250			
15	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m³	m3	75,500	120,00	9 080,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251103					
	VV		Sanace podloží v místě vozovky					
	VV		151,0*0,5		75,500			
16	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	143,050	30,00	4 291,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751113					
	VV		53.2+2 1+12,25+75,5		143,050			
17	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	243,165	50,00	12 159,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
	VV		143,05*1,7 *Přepočtené koeficientem množství		243,165			
18	K	181351003	Rozprostření a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m², tl. vrstvy do 200 mm	m2	3,000	30,00	90,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003					
	VV		tl. 100 mm					
	VV		3,0		3,000			
19	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m² výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,000	15,00	45,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131					
20	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,060	113,00	6,78	CS ÚRS 2024 01
	VV		3*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,060			
21	K	181851112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	226,000	25,88	5 900,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181851112					
	VV		úprava zemní pláně v místě vozovky					
	VV		221,0		221,000			
	VV		úprava zemní pláně v místě chodníku					
	VV		7,0		7,000			
	VV		Součet		228,000			
	D	2	Zakládání				3 000,00	
22	K	274315225	Základové konstrukce z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274315225					
	VV		Dobetonovaná plocha podél plotů					
	VV		5,0*0,2		1,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				35 000,00	
23	K	318202331R	Opravy stávající podezdívky plotů	m2	7,000	5 000,00	35 000,00	
	D	5	Komunikace pozemní				472 224,14	
24	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m², po zhutnění tl. 150 mm	m2	8,000	239,21	1 913,68	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011					
	VV		Dížděný chodník					
	VV		6,0		6,000			
	VV		Varovné pásy na chodníku					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		8,000			
25	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m², po zhutnění tl. 150 mm	m2	398,000	209,28	83 293,44	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
	VV		Asfaltová vozovka - plná konstrukce		398,000			
	VV		199,0*2					
26	K	564871016	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	7,000	390,00	2 730,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871016					
	VV		Sanace podloží v místě chodníku		7,000			
	VV		7,0					
27	K	564671111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	442,000	338,59	149 656,79	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564671111					
	VV		Sanace podloží v místě vozovky - tl. 500mm		442,000			
	VV		221,0*2					
28	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 18 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,6 m. po zhutnění tl. 70 mm	m2	8,000	594,62	4 756,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155101					
	VV		Asfaltová vozovka - napojení na stávající vozovku		6,000			
	VV		6,0					
	VV		Asfaltová vozovka - napojení na stávající chodník		2,000			
	VV		2,0					
	VV		Součet		8,000			
29	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 18 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m. po zhutnění tl. 70 mm	m2	199,000	562,00	111 836,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155121					
	VV		Asfaltová vozovka - plná konstrukce		199,000			
	VV		199,0					
30	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	207,000	14,00	2 898,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111					
	VV		Asfaltová vozovka - plná konstrukce		199,000			
	VV		199,0					
	VV		Asfaltová vozovka - napojení na stávající vozovku		6,000			
	VV		6,0					
	VV		Asfaltová vozovka - napojení na stávající chodník		2,000			
	VV		2,0					
	VV		Součet		207,000			
31	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	207,000	13,50	2 794,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231111					
	VV		Asfaltová vozovka - plná konstrukce		199,000			
	VV		199,0					
	VV		Asfaltová vozovka - napojení na stávající vozovku		6,000			
	VV		6,0					
	VV		Asfaltová vozovka - napojení na stávající chodník		2,000			
	VV		2,0					
	VV		Součet		207,000			
32	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II. po zhutnění tl. 40 mm	m2	8,000	421,00	3 368,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134211					
	VV		Asfaltová vozovka - napojení na stávající vozovku		6,000			
	VV		6,0					
	VV		Asfaltová vozovka - napojení na stávající chodník		2,000			
	VV		2,0					
	VV		Součet		8,000			
33	K	577134221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II. po zhutnění tl. 40 mm	m2	199,000	421,00	83 779,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134221					
	VV		Asfaltová vozovka - plná konstrukce		199,000			
	VV		199,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	581241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým baraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	24,000	390,00	9 360,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/581241111					
		VV	Dvouřádka z žulových dlažebních kostek		24,000			
		VV	24,0		24,480			
35	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	24,480	390,00	9 547,20	CS ÚRS 2024 01
		VV	24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		24,480			
36	K	596211253	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 m2	m2	8,000	280,00	2 080,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211253					
		VV	Dlažďený chodník		6,000			
		VV	6,0		6,000			
		VV	Varovné pásy na chodníku		2,000			
		VV	2,0		2,000			
		VV	Součet		8,000			
37	M	59245270	dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 60mm barevná	m2	6,180	468,00	2 892,24	CS ÚRS 2024 01
		P	Poznámka k položce:					
		VV	barva okr		6,180			
		VV	6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,180			
38	M	59245008	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	2,060	639,00	1 318,34	CS ÚRS 2024 01
		VV	2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,060			
		D 8	Trubní vedení				12 000,00	
39	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	2,000	6 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899132121					
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 322,22	
40	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	2,000	361,57	723,14	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511111					
		VV	demontáž a montáž původních SDZ		2,000			
		VV	2		2,000			
41	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stolatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	8,000	290,00	2 320,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213					
42	M	59217032	obrubník silniční betonový 1000x150x150mm	m	8,160	169,00	1 379,04	CS ÚRS 2024 01
		VV	8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		8,160			
43	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stolatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
44	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x60x250mm	m	8,160	144,00	1 175,04	CS ÚRS 2024 01
		VV	8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		8,160			
45	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	8,500	290,00	2 465,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241113					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Budou použity stávající očistěné obruby		8,500			
		VV	2,0+6,5		8,500			
46	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šifky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	146,000	90,00	13 140,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211					
		VV	26,0+120,0		146,000			
47	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	26,000	90,00	2 340,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735113					
48	K	998006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006132					
VV			demontáž a montáž původních SDZ					
VV			2	2,000				
49	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	9,000	20,00	180,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979024443					
VV			9,0	9,000				
D 997			Přesun sutě					
50	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	169,777	10,00	1 697,77	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561					
51	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	848,885	11,68	9 898,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569					
VV			169,777*5 Přepočtené koeficientem množství	848,885				
52	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	9,010	50,00	450,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
53	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	88,470	50,00	3 423,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
54	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	66,788	50,00	4 338,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
D 998			Přesun hmot					
55	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	18,820	10,00	188,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul Otakarova, Břetislavova, Boleslavova

Objekt:

2 - SO 02 Komunikace (Břetislavova stezka)

Soupis:

2-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Teplice

Uchazeč:

Marius Pedersen a.s.

Datum:

11.02.2025

Projektant:

PROJEKTY
CHLADNÝ s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

50 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

50 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

23 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

6 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

21 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ul. Otakarova, Břetislavova, Boleslavova
Objekt: 2 - SO 02 Komunikace (Břetislavova stazka)
Soupis: 2-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel: Statutární město Teplice
Uchazeč: Marius Pedersen a.s.

Datum: 11.02.2025
Projektant: PROJEKTY
CHLADNÝ s.r.o.
Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							50 000,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				50 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				23 000,00	
1	K	010001000	Vytyčení stavby a podzemních zařízení + geodetické práce po stavbě	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
3	K	013274000	Pasportizace objektu před započatím prací	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				6 000,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
5	K	034303000	Dopravné inženýrské opatření	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
D		VRN4	Inženýrská činnost				21 000,00	
6	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	ks	3,000	5 000,00	15 000,00	
8	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ul. Otakarova, Břetislavova, Boleslavova
Objekt: 3 - SO 03 Komunikace (Boleslavova stezka)
Soupis: 3 - Komunikace

Místo:
Zadavatel: Statutární město Teplice
Uchazeč: Marius Pedersen a.s.

Datum: 11.02.2025
Projektant: PROJEKTY
Zpracovatel: CHLADNÝ s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 419 823,80
HSV - Práce a dodávky HSV	1 419 823,80
1 - Zemní práce	197 177,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	50 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	180,00
5 - Komunikace pozemní	977 223,43
8 - Trubní vedení	56 092,69
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	106 078,03
997 - Přesun sutě	32 201,74
998 - Přesun hmot	870,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ul. Otakarova, Břetislavova, Boleslavova
Objekt: 3 - SO 03 Komunikace (Boleslavova stezka)
Soupis: 3 - Komunikace

Místo:

Zadavatel: Statutární město Teplice

Uchazeč: Marius Pedersen a.s.

Datum: 11.02.2025

Projektant: PROJEKTY CHLADNÝ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 419 823,80	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 419 823,80	
D 1 Zemní práce							197 177,10	
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kofenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	2,000	30,00	60,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111251101					
2	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	24,000	90,00	2 160,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106171					
VV			Odstranění dlážděného krytu na chodníku		5,0	5,000		
VV			Odstranění dlážděného krytu na chodníku v místě vjezdů		9,0	9,000		
VV			Rozebrání betonové dlažby v místě vjezdů		10,0	10,000		
VV			Součet			24,000		
3	K	113107172	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	139,000	250,00	34 750,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107172					
VV			Odstranění asfaltového chodníku					
VV			Odstranění betonových podkladních vrstev - tl. 210mm					
VV						139,0		
						139,000		
4	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	220,000	40,00	8 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223					
VV			Odstranění stávající vozovky					
VV			tl. 260mm					
VV						220,0		
						220,000		
5	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	340,000	50,00	17 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107243					
VV			Odstranění stávající vozovky					
VV			tl. 110 mm					
VV								
						340,0		
						340,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	5,000	50,00	250,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107322					
	VV		Vybourání betonového krytu na chodníku v místě vjezdů tl. 120mm					
	VV		13,0		13,000			
	VV		Odstranění dlážděného krytu na chodníku					
	VV		5,0		5,000			
7	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	21,000	60,00	1 260,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107323					
	VV		Odstranění asfaltového chodníku v místě vjezdů - tl. 260 mm					
	VV		12,0		12,000			
	VV		Odstranění dlážděného krytu na chodníku v místě vjezdů					
	VV		9,0		9,000			
	VV		Součet		21,000			
8	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	13,000	250,00	3 250,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107332					
	VV		Vybourání betonového krytu na chodníku v místě vjezdů tl. 250mm					
	VV		13,0		13,000			
9	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	12,000	50,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107342					
	VV		Odstranění asfaltového chodníku v místě vjezdů - tl. 70 mm					
	VV		12,0		12,000			
10	K	113154122	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m. tloušťky vrstvy 40 mm	m2	502,000	40,00	20 080,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154122					
	VV		Odstranění stávající vozovky					
	VV		340,0		340,000			
	VV		Odstranění asf. krytu vozovky pro budoucí navázání nových vrstev na stáv. asfalt					
	VV		10,0		10,000			
	VV		Odstranění asfaltového chodníku					
	VV		139,0		139,000			
	VV		Odstranění asfaltového chodníku v místě vjezdů					
	VV		12,0		12,000			
	VV		Odstranění asf. krytu chodníku pro budoucí navázání nových vrstev na stáv. asfalt					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		502,000			
11	K	113154124	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m. tloušťky vrstvy 100 mm	m2	11,000	60,00	660,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154124					
	VV		Odstranění asf. krytu vozovky pro budoucí navázání nových vrstev na stáv. asfalt - tl. 70 mm					
	VV		10,0		10,000			
	VV		Odstranění asf. krytu chodníku pro budoucí navázání nových vrstev na stáv. asfalt					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		11,000			
12	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	5,000	99,00	495,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112					
	VV		žulové obruby					
	VV		5,0		5,000			
13	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	155,000	60,00	9 300,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vytržení betonových obrub		135,000			
	VV		132,0+3,0					
	VV		vybourání obrub ve vjezdu včetně betonového lože		20,000			
	VV		20,0					
	VV		Součet		155,000			
14	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	3,000	50,00	150,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151103					
	VV		tl.100 mm					
	VV		Odstranění zeLENě v zeleném pruhu podél uli Purkyňova		3,000			
	VV		3,0					
15	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	73,200	400,00	29 280,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122211101					
	VV		Zřízení ruční odkopávky v místě inženýrských sítí s nedostatečným krytím					
	VV		v místě podkl. vrstev ze ŠD					
	VV		120,0*0,20		31,200			
	VV		v místě sanace nevhodného podloží (vozovka)					
	VV		90,0*0,3		27,000			
	VV		v místě sanace nevhodného podloží (chodník)					
	VV		30,0*0,5		15,000			
	VV		Součet		73,200			
16	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	40,200	150,00	6 030,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251102					
	VV		Sanace podloží v místě chodníku		40,200			
	VV		134,0*0,3					
17	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	135,000	99,00	13 365,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251104					
	VV		Sanace podloží v místě vozovky		135,000			
	VV		270,0*0,5					
18	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,500	380,00	1 755,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251251					
	VV		Rekonstrukce přípojky uliční vpusti		4,500			
	VV		3,0*1,5					
19	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	9,000	120,00	1 080,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101					
	VV		3,0*3,0		9,000			
20	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	9,000	60,00	540,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111					
21	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	249,600	30,00	7 488,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751113					
	VV		73,2+40,2+135,0+4,5-3,3		249,600			
22	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	424,320	50,00	21 216,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
	VV		249,6*1,7 Přepočtené koeficientem množství		424,320			
23	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	3,300	258,55	846,62	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101					
	VV		Rekonstrukce přípojky uliční vpusti		3,300			
	VV		3,0*1,1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelností I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,900	190,00	171,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101						
	VV	Rekonstrukce přípojky uliční vpusti			0,900			
	VV	3,0*1,0*0,3			1,820			
25	M	58337331	Štěrkopísek frakce 0/22	t	1,820	385,00	623,70	CS ÚRS 2024 01
	VV	0,9*1,8 *Přepočtené koeficientem množství			1,820			
26	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	3,000	60,00	180,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003						
	VV	tl. 100 mm			3,000			
	VV	3,0			3,000			
27	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,000	20,00	60,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131						
28	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,060	113,00	8,78	CS ÚRS 2024 01
	VV	3*0,02 *Přepočtené koeficientem množství			0,060			
29	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelností I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	524,000	30,00	15 720,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112						
	VV	úprava zemní pláně v místě vozovky			360,0			
	VV	360,0			360,000			
	VV	úprava zemní pláně v místě chodníku			164,0			
	VV	164,0			164,000			
	VV	Součet			524,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					50 000,00
30	K	319202331R	Opravy stávající podzdívky plotů	m2	10,000	5 000,00	50 000,00	
	D	4	Vodorovné konstrukce					180,00
31	K	451673111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a štěrkopísků do 63 mm	m3	0,300	600,00	180,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451673111						
	VV	Rekonstrukce přípojky uliční vpusti			0,300			
	VV	3,0*1,0*0,1			0,300			
	D	5	Komunikace pozemní					977 223,43
32	K	584851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	821,000	209,28	171 818,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/584851111						
	VV	Asfaltová vozovka - plná konstrukce			680,000			
	VV	340,0*2			134,000			
	VV	Dílažděný chodník			134,0			
	VV	134,0			134,000			
	VV	Varovné pásy na chodníku			7,0			
	VV	7,0			7,000			
	VV	Součet			821,000			
33	K	584871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	24,000	375,82	9 019,68	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/584871011						
	VV	Dílažděný vjezd			20,000			
	VV	20,0			20,000			
	VV	Varovné pásy na vjezdech			4,000			
	VV	4,0			4,000			
	VV	Součet			24,000			
34	K	584871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	720,000	338,59	243 764,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/584871111						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Sanace podlaží v místě vozovky - tl. 500mm					
	VV		300,0*2		720,000			
35	K	564871116	Podklad ze šterkodní ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	164,000	408,00	66 812,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871116					
	VV		Sanace podlaží v místě chodníku					
	VV		164,0		164,000			
36	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1.5 m. po zhutnění tl. 70 mm	m2	11,000	594,62	6 540,62	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155101					
	VV		Asfaltová vozovka - napojení na stávající vozovku					
	VV		10,0		10,000			
	VV		Asfaltová vozovka - napojení na stávající chodník					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		11,000			
37	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	340,000	582,00	191 080,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155121					
	VV		Asfaltová vozovka - plná konstrukce					
	VV		340,0		340,000			
38	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	351,000	14,00	4 914,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111					
	VV		Asfaltová vozovka - plná konstrukce					
	VV		340,0		340,000			
	VV		Asfaltová vozovka - napojení na stávající vozovku					
	VV		10,0		10,000			
	VV		Asfaltová vozovka - napojení na stávající chodník					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		351,000			
39	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	351,000	10,00	3 510,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231111					
	VV		Asfaltová vozovka - plná konstrukce					
	VV		340,0		340,000			
	VV		Asfaltová vozovka - napojení na stávající vozovku					
	VV		10,0		10,000			
	VV		Asfaltová vozovka - napojení na stávající chodník					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		351,000			
40	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II. po zhutnění tl. 40 mm	m2	11,000	421,00	4 631,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134211					
	VV		Asfaltová vozovka - napojení na stávající vozovku					
	VV		10,0		10,000			
	VV		Asfaltová vozovka - napojení na stávající chodník					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		11,000			
41	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II. po zhutnění tl. 40 mm	m2	340,000	421,00	143 140,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134221					
	VV		Asfaltová vozovka - plná konstrukce					
	VV		340,0		340,000			
42	K	596211253	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši strojně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm do 300 m2	m2	141,000	297,06	41 885,46	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211253					
	VV		Dlažbový chodník					
	VV		134,0		134,000			
	VV		Varovné pásy na chodníku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,0		7,000			
	VV		Součet		141,000			
83	M	59245270	dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 60mm barevná	m2	136,680	468,00	63 986,24	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: barva okr					
	VV		134*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		136,680			
44	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	7,210	639,00	4 807,19	CS ÚRS 2024 01
	VV		7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		7,210			
45	K	596212353	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací strojně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 60 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 m2	m2	24,000	333,62	8 006,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212353					
	VV		Dlaždový vjezd					
	VV		20,0		20,000			
	VV		Varovné pásy na vjezdech					
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		24,000			
84	M	59245009	dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 80mm barevná	m2	20,600	519,00	10 691,40	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: barva okr					
	VV		20*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		20,600			
47	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	4,120	659,00	2 715,08	CS ÚRS 2024 01
	VV		4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		4,120			
	D	8	Trubní vedení				58 092,89	
48	K	871353122	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého pinostěnného tloušťk SN 10 DN 200	m	3,000	185,94	557,82	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871353122					
	VV		Rekonstrukce přípojky uliční vpusti					
	VV		3,0		3,000			
49	M	28611176	trubka kanalizační PVC-U pinostěnné jednovrstvé DN 200x1000mm SN10	m	3,090	862,00	2 683,58	CS ÚRS 2024 01
	VV		3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		3,090			
50	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 160 do 260	m	3,000	86,06	258,18	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871365811					
	VV		Rekonstrukce přípojky uliční vpusti					
	VV		3,0		3,000			
51	K	895941302	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm	kus	1,000	1 276,61	1 276,61	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941302					
52	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
53	K	895941313	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm	kus	1,000	753,87	753,87	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941313					
54	M	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
55	K	895941331	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem	kus	1,000	1 111,15	1 111,15	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941331					
56	M	CSB.0059707.U RS	Uliční vpust' sifon s odtokem 3x PVC DN 200	kus	1,000	1 933,58	1 933,58	
57	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	7,000	6 000,00	42 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899132121					
58	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 520,10	1 520,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112					
59	M	59223875	koš nízký pro uliční vpust' žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,000	519,00	519,00	CS ÚRS 2024 01
60	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				106 078,03	
61	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	2,000	381,57	723,14	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511111						
	VV	demontáž a montáž původních SDŽ						
	VV	2			2,000			
62	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého. do lože z betonu prostého	m	145,000	230,00	33 350,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213						
	VV	99,0+3,0+3,0+40,0			145,000			
63	M	59217032	obrubník silniční betonový 1000x150x150mm	m	40,800	189,00	6 885,20	CS ÚRS 2024 01
	VV	40*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			40,800			
64	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	100,980	199,00	20 095,02	CS ÚRS 2024 01
	VV	99*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			100,980			
65	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	6,120	489,00	2 992,68	CS ÚRS 2024 01
	VV	3,0+3,0			6,000			
	VV	6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			6,120			
66	K	916133112	Osazení silničního obrubníku ke kruhovým objezdům se zřízením lože tl. do 150 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou betonového, do lože z betonu prostého s boční opěrou	m	17,400	390,00	6 786,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916133112						
	VV	13,8+1,8+1,8			17,400			
67	M	59217057	obrubník betonový pro kruhový objezd přímý 200x600x300mm	m	14,076	705,00	9 923,58	CS ÚRS 2024 01
	VV	13,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			14,076			
68	M	59217056	obrubník betonový pro kruhový objezd přechodový R0,5 200x600x300mm	m	3,672	939,00	3 448,01	CS ÚRS 2024 01
	VV	1,8+1,8			3,600			
	VV	3,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			3,672			
69	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého. do lože z betonu prostého	m	5,000	180,00	950,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213						
70	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	5,100	144,00	734,40	CS ÚRS 2024 01
	VV	6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			5,100			
72	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 16 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	178,000	90,00	16 020,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211						
	VV	40,0+138,0			178,000			
73	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	40,000	90,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735113						
74	K	986006132	Odstanění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	2,000	280,00	560,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/986006132						
	VV	demontáž a montáž původních SDŽ						
	VV	2			2,000			
D 997			Přesun sutě				32 201,74	
76	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,045	50,00	2,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013813						
77	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	406,418	5,00	2 032,09	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561						
78	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 032,090	5,00	10 160,45	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			406,418*5 Přepočtená koeficientem množství		2 032,090			
79	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	133,855	50,00	6 692,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
80	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	107,490	50,00	5 374,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
81	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	158,794	50,00	7 939,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
D 998			Přesun hmot				870,61	
82	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	87,061	10,00	870,61	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ul. Otakarova, Břetislavova, Boleslavova
Objekt: 3 - SO 03 Komunikace (Boleslavova stezka)
Soupis: 3-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:
Zadavatel: Statutární město Teplice
Uchazeč: Marius Pedersen a.s.

Datum: 11.02.2025
Projektant: PROJEKTY
Zpracovatel: CHLADNÝ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	62 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	62 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	36 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	6 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	21 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ul. Otakarova, Břetislavova, Boleslavova
Objekt: 3 - SO 03 Komunikace (Boleslavova stezka)
Soupis: 3-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel: Statutární město Teplice
Uchazeč: Marius Pedersen a.s.

Datum: 11.02.2025
Projektant: PROJEKTY
CHLADNÝ s.r.o.
Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady souplau celkem							62 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							62 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							35 000,00	
1	K	010001000	Vytyčení stavby a podzemních zařízení + geodetické práce po stavbě	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
3	K	013274000	Pasportizace objektu před započatím prací	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							6 000,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
5	K	034303000	Dopravně inženýrská opatření	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							21 000,00	
6	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	ks	3,000	5 000,00	15 000,00	
8	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	