

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích

Objekt:

Místo:

Teplice

Datum:

11.3.2025

Zadavatel:

Statutární město Teplice, Nám.svobody 2/2, Teplice

Projektant:

PS projekty s.r.o.,Revoluční 5,Teplice

Zhotovitel:

Uniwel STAVBY spol. s r.o., Zemská 1894, Teplice

Zpracovatel:

Zbyněk Jarolím-STAVINVEST,Studentská 285/22,Bílina

Náklady stavby celkem

-88 727,62

SO101.01 - Stavební část a statika

D	765	Krytina skládaná						-3 623,00
159	K	765125202R	Montáž střešních doplňků krytiny betonové nástavce pro odvětrání kanalizace	kus	-1,000	223,00	-223,00	CS ÚRS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765125202R

160	M	28342055R	komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou DN 250	kus	-1,000	3 400,00	-3 400,00	
-----	---	-----------	------------------------------------------------------------	-----	--------	----------	-----------	--

D	783	Dokončovací práce - nátěry						-8 155,62
256	K	7838364.R	Nátěr omítek epoxidový 2-komponentní na bázi vodní disperze	m2	-40,983	199,00	-8 155,62	

VV

"konstrukce stěny dle skladby St04 - nátěr vnitřního líce" 26,52*0,685

18,166

VV

"konstrukce stěny dle skladby St05 - nátěr vnitřního líce" (7,15*2-5,0*2)*0,35

1,505

VV

"konstrukce stěny dle skladby St09 - nátěr líce v mycí lince" (26,52-3,495+1,06*2+2,135-0,9*4)*0,9

21,312

VV

"konstrukce záchytného žlabu - nátěr vnitřního líce a podlahy"

20,93*0,52+1,0*0,60*2+0,52*0,1+0,52*0,43+9,26*(0,60+0,43)/2*2+10,37*(0,60+0,10)/2*2

29,156 již fakturováno

VV

Součet

70,139

SO101.04 - ZTI a plynová zařízení

D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty						-5 300,00
128	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápchovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	kus	-2,000	2 650,00	-5 300,00	CS ÚRS 2021 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725311121

VV

"dle specifikace zařizovacích předmětů" 2

2,000

VV

Součet

2,000

SO101.08 - Silnoproud a bleskosvod

D	741	Elektroinstalace - silnoproud							-26 649,00
---	-----	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------

29	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	-1,000	299,00	-299,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	--------	---------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210001

30	M	Mat/741-DT1	ovládací skříň DT1 rozměr 800/350/180mm, napěťová soustava 1 PEN, 50Hz, 230V / TN - C,S, 16A, IP43	sbr	-1,000	23 500,00	-23 500,00	
----	---	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	-----------	------------	--

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Konkrétní provedení výrobku poskytuje výkres č.SO02.8.13.

VV "dle výkazu výměr části silnoproudá elektroinstalace" 1

VV **Součet**

1,000



1,000

71	K	Kalkulace 741-006	Dodávka a montáž semaforu, informační display červená/zelená, 230 VAC	sbr	-1,000	2 850,00	-2 850,00	
----	---	-------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----	--------	----------	-----------	--

VON - Vedlejší a ostatní náklady

D	VRN4	Inženýrská činnost							-45 000,00
---	------	--------------------	--	--	--	--	--	--	------------

10	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	Kč	-1,000	45 000,00	-45 000,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--------------------------------	----	--------	-----------	------------	----------------



Datum: 2025.04.08 08:21:25
+02'00'