

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	MŠ Fráni Šrámky oprav trhlin CP	Objednatel:		IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	stavby RP Teplice s.r.o.	IČO/DIČ:	22028382/CZ22028382
Začátek výstavby:	31.12.2024	Konec výstavby:		Položek:	119
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	31.12.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	162 565,85	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	17 508,72		
	Montáž	262 846,24	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	18 000,00		
PSV	Dodávky	148 290,24	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	153 324,18			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	18 274,59			Ostatní	0,00		
	Montáž	17 571,91			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		112 562,95						
ZRN celkem		875 435,96	DN celkem	0,00	NUS celkem	35 508,72		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					VORN celkem	0,00		
					VORN celkem z obj.	0,00		
Základ 0%		0,00						
Základ 12%		0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	910 944,68		
Základ 21%		910 944,68	DPH 21%	191 298,38	Celkem včetně DPH	1 102 243,06		

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	MŠ Fráni Šrámky oprav trhlín CP				Doba výstavby:		Objednatel:			
Druh stavby:					Začátek výstavby:	31.12.2024	Projektant:			
Lokalita:					Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:					Zpracováno dne:	31.12.2024	Zpracoval:			
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava	
		Rozměry				Dodávka	Montáž	Celkem		
13		Hloubené vykopávky				0,00	38 588,00	38 588,00		
1	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4	m3	17,54	2 200,00	0,00	38 588,00	38 588,00	RTS II / 2024	
		(4,7*5,92-0,78*0,49)*0,36		9,88						
		(3,5*2,90-1,51*0,47)*0,36		3,40						
		(3,19*1,28+1,99*0,35)*0,36		1,72						
		2,45*2,46*0,36		2,17						
		(4,68*0,1+1,99*0,1+2,46*0,15)*0,36		0,37						
		<i>m.č. 106 bez kanálu</i>								
		<i>m.č. 107 bez kanálu a sklepa</i>								
		<i>m.č. 108 bez kanálu a sklepa</i>								
		<i>m.č. 110 bez sklepa</i>								
		<i>pod příčkami</i>								
16		Přemístění výkopku				0,00	26 511,71	26 511,71		
2	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	17,54	460,00	0,00	8 068,40	8 068,40	RTS II / 2024	
3	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	35,08	419,00	0,00	14 698,52	14 698,52	RTS II / 2024	
		2*17,54		35,08						
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	17,54	213,50	0,00	3 744,79	3 744,79	RTS II / 2024	
18		Povrchové úpravy terénu				0,00	3 658,87	3 658,87		
5	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním - ručně	m2	48,72	75,10	0,00	3 658,87	3 658,87	RTS II / 2024	
		17,54/0,36		48,72						
		<i>celá plocha mimo kanály</i>								
19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	9 892,56	9 892,56		
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	17,54	564,00	0,00	9 892,56	9 892,56	RTS II / 2024	
27		Základy				11 177,13	5 109,87	16 287,00		
7	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 0-16 mm	m3	7,32	2 225,00	11 177,13	5 109,87	16 287,00	RTS II / 2024	
		(4,7*5,92-0,78*0,49)*0,15		4,12						
		(3,5*2,90-1,51*0,47)*0,15		1,42						
		(3,19*1,28+1,99*0,35)*0,15		0,72						
		2,45*2,46*0,15		0,90						
		(4,68*0,1+1,99*0,1+2,46*0,15)*0,15		0,16						
		<i>m.č. 106 bez kanálu</i>								
		<i>m.č. 107 bez kanálu a sklepa</i>								
		<i>m.č. 108 bez kanálu a sklepa</i>								
		<i>m.č. 110 bez sklepa</i>								
		<i>pod příčkami</i>								
31		Zdi podpěrné a volné				6 559,31	5 447,93	12 007,24		
8	317120033RAB	Překlad nenosný pórobetonový	kus	3,00	1 038,00	2 627,13	486,87	3 114,00	RTS II / 2024	
9	319211332R00	Fabion z malty v koutu o poloměr 50 mm	m	39,88	223,00	3 932,18	4 961,06	8 893,24	RTS II / 2024	
		2*9,37+2*6,1+2*3,19+2*1,28		39,88						
		<i>okolo kanálů a základů</i>								
34		Stěny a příčky				32 095,19	26 708,31	58 803,50		
10	342254611R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	31,90	974,00	18 065,19	13 005,41	31 070,60	RTS II / 2024	
		(6,03+4,85)*3,1-2*0,8*1,97-0,9*1,97		28,80						
		(2*0,8+1,5)*1,0		3,10						
		<i>příčky</i>								
		<i>obezdívka vany</i>								
11	342254811R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm	m2	9,30	1 303,00	7 939,84	4 178,06	12 117,90	RTS II / 2024	
		3,0*3,1		9,30						
		<i>příčka</i>								

12	342264051R00	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	13,88	1 125,00	6 090,16	9 524,84	15 615,00	RTS II / 2024
		2*6,03*0,5+2*4,85*0,5+2*3,0*0,5		13,88					
		oprava okolo příček š. 0,50 m							
	61	Úprava povrchů vnitřní				8 837,85	29 863,12	38 700,97	
13	612474510R00	Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocement. filcovaná	m2	68,75	412,50	7 146,71	21 212,66	28 359,38	RTS II / 2024
		2*(6,03+4,85)*3,1-4*0,8*1,97-2*0,9*1,97+(2*1,97+0,9		58,09					
		2*3,0*3,1		18,60					
		-3,97*2,0		-7,94					
		příčky tl. 100							
		příčka tl. 150							
		odpočet obkladů							
14	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky - vnitřní stěny	m2	7,94	347,50	732,92	2 026,23	2 759,15	RTS II / 2024
		3,97*2,0		7,94					
		pod obklady nové příčky							
15	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	16,43	461,50	958,22	6 624,23	7 582,45	RTS II / 2024
		(5,92+5,03)*1,50		16,43					
		po osekání obkladech							
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				89 676,48	40 168,99	129 845,47	
16	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	5,68	5 200,00	20 354,94	9 181,06	29 536,00	RTS II / 2024
		(35,3+14,06+14,29+7,32)*0,08		5,68					
		podlahová mazanina							
17	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m3	7,32	5 200,00	28 783,83	9 280,17	38 064,00	RTS II / 2024
		(4,7*5,92-0,78*0,49)*0,15		4,12					
		m.č. 106 bez kanálu							
		(3,5*2,90-1,51*0,47)*0,15		1,42					
		m.č. 107 bez kanálu a sklepa							
		(3,19*1,28+1,99*0,35)*0,15		0,72					
		m.č. 108 bez kanálu a sklepa							
		2,45*2,46*0,15		0,90					
		m.č. 110 bez sklepa							
		(4,68*0,1+1,99*0,1+2,46*0,15)*0,15		0,16					
		pod příčkami							
18	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	5,68	563,00	0,00	3 197,84	3 197,84	RTS II / 2024
19	631361821R00	Výztuž mazanin z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,34	50 050,00	13 698,14	3 318,86	17 017,00	RTS II / 2024
		133*0,5*0,888/1000		0,06					
		trny průměr 12 mm							
		(2*9,37+2*6,1+2*3,19+2*1,28)/0,25*0,75*0,888/1000		0,11					
		lemovací výztuž průměr 12 mm							
		190*1,0*0,888/1000		0,17					
		distanční košíčky							
20	631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí 100/100/4	t	0,18	44 420,00	6 272,74	1 722,86	7 995,60	RTS II / 2024
		(35,3+14,06+14,29+7,32)*1,25*2,0/1000		0,18					
		podlahová mazanina + 25% na přesahy							
21	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí 150/150/6	t	0,26	42 790,00	8 634,20	2 491,20	11 125,40	RTS II / 2024
		7,32/0,15*1,25*3,3/1000		0,20					
		horní povrch							
		(4,7+1,99+2,46)*2,0*3,3/1000		0,06					
		pod příčkami spodní výztuž							
22	632419104R00	Samonivelační stěrka PCI, ruční zpracování tl. 4 mm	m2	35,67	451,50	10 276,51	5 828,50	16 105,01	RTS II / 2024
		14,06+14,29+7,32		35,67					
		pod povlakové krytiny							
23	632451062R00	Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 20 mm	m2	21,74	313,00	1 656,13	5 148,49	6 804,62	RTS II / 2024
		1,51*3,4+2,63*0,57		6,63					
		potěr přes sklep							
		1,99*1,20+10,6*1,2		15,11					
		potěr přes kanály							
	64	Výplně otvorů				3 347,93	2 540,07	5 888,00	
24	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	2,00	1 297,00	53,93	2 540,07	2 594,00	RTS II / 2024
25	55330382	Zárubeň ocelová ZAKO YH 100 rozměr 800 x 1970 mm L/P	kus	2,00	1 647,00	3 294,00	0,00	3 294,00	RTS II / 2024
	711	Izolace proti vodě				62 755,67	33 204,37	95 960,04	
26	711111001R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem	m2	77,30	17,70	0,00	1 368,21	1 368,21	RTS II / 2024
		35,3+14,06+14,29+7,32		70,97					
		v ploše							
		6,03*0,1+4,85*0,1+3,0*0,15		1,54					
		pod příčkami							
		(2*9,37+2*6,1+2*3,19+2*1,28)*0,12		4,79					
		u fabionů							
27	11163111	Lak asfaltový izolační ALP/9 PENETRAL	kg	27,05	124,00	3 354,20	0,00	3 354,20	RTS II / 2024
		77,3*0,35		27,05					
28	711141559R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením	m2	77,30	158,00	864,60	11 348,80	12 213,40	RTS II / 2024
29	62852251	Pás asfaltový modifikovaný mineral, natavovací	m2	92,76	300,00	27 828,00	0,00	27 828,00	RTS II / 2024
30	711212002R00	Stěrka hydroizolační na bázi modifikovaného asfaltu	m2	9,71	774,00	5 056,21	2 459,33	7 515,54	RTS II / 2024

		(2*11,95+2*7,48)*0,25	napojení na stávající izolaci		9,71					
31	711757288R00	Opracování prostupů, samolepicími asfaltové pásy, D do 200 mm		kus	3,00	940,00	195,56	2 624,44	2 820,00	RTS II / 2024
		3	prostupy kanalizace-odhad		3,00					
32	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty		m2	43,27	86,70	1 190,61	2 560,90	3 751,51	RTS II / 2024
		35,3+(2*6,03+2*5,92+2*0,78+2*0,49)*0,15	podlaha + sokl v. 150 mm		39,27					
		2,0*2,0	za vanou		4,00					
33	711212002R00	Stěrka hydroizolační		m2	43,27	700,00	20 377,45	9 911,55	30 289,00	RTS II / 2024
34	711212601R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnící pás do spoje podlaha - stěna		m	26,44	219,50	3 889,04	1 914,54	5 803,58	RTS II / 2024
		2*6,03+2*5,92+2*0,78+2*0,49	přechod na sokl		26,44					
35	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m		t	0,68	1 495,00	0,00	1 016,60	1 016,60	RTS II / 2024
	713	Izolace tepelné					3 410,90	8 563,57	11 974,47	
36	713121111R00	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé		m2	43,83	56,20	0,00	2 463,25	2 463,25	RTS II / 2024
		4,7*5,92-0,78*0,49	m.č. 106 bez kanálu		27,44					
		3,5*2,90-1,51*0,47	m.č. 107 bez kanálu a sklepa		9,44					
		3,19*1,28+1,99*0,35	m.č. 108 bez kanálu a sklepa		4,78					
		2,45*2,46*0,36	m.č. 110 bez sklepa		2,17					
37	28375705	Deska izolační EPS 150		m3	6,43	412,00	2 649,16	0,00	2 649,16	RTS II / 2024
		(4,7*5,92-0,78*0,49)*0,12	m.č. 106 bez kanálu		3,29					
		(3,5*2,90-1,51*0,47)*0,14	m.č. 107 bez kanálu a sklepa		1,32					
		(3,19*1,28+1,99*0,35)*0,14	m.č. 108 bez kanálu a sklepa		0,67					
		2,45*2,46*0,14	m.č. 110 bez sklepa		0,84					
		;ztratiné 5%; 0,306			0,31					
38	713191100R00	Položení separační fólie		m2	70,97	49,20	0,00	3 491,72	3 491,72	RTS II / 2024
		35,3+14,06+14,29+7,32			70,97					
39	28323200	Fólie separační PE-LD,tl. 0,05 mm, podlahová		m2	81,62	7,00	571,34	0,00	571,34	RTS II / 2024
		70,97			70,97					
		;ztratiné 15%; 10,6455			10,65					
40	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky		m	68,40	37,70	190,40	2 388,28	2 578,68	RTS II / 2024
		2*6,03+2*5,92+2*0,78+2*0,49+4*4,85+2*2,9+2*2,93+2*3,0+2*2,45			68,40					
41	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m		t	0,17	1 296,00	0,00	220,32	220,32	RTS II / 2024
	721	Vnitřní kanalizace					7 345,71	4 391,94	11 737,65	
42	721110802R00	Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 100 mm		m	2,00	147,50	0,00	295,00	295,00	RTS II / 2024
		2	odhad		2,00					
43	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm		m	2,00	345,00	198,94	491,06	690,00	RTS II / 2024
		2	odhad		2,00					
44	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm		m	5,00	855,00	1 563,89	2 711,11	4 275,00	RTS II / 2024
		5	odhad		5,00					
45	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm		kus	2,00	122,50	0,00	245,00	245,00	RTS II / 2024
46	721223420R00	Vpust podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 300		kus	2,00	2 980,00	5 575,96	384,04	5 960,00	RTS II / 2024
47	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm		m	7,00	34,60	6,92	235,28	242,20	RTS II / 2024
48	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m		t	0,03	1 015,00	0,00	30,45	30,45	RTS II / 2024
	722	Vnitřní vodovod					2 569,78	9 823,10	12 392,88	
49	722172311R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16		m	18,00	455,00	1 858,41	6 331,59	8 190,00	RTS II / 2024
		18	odhad		18,00					
50	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu		soubor	1,00	497,00	0,00	497,00	497,00	RTS II / 2024
51	722181211RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm		m	18,00	101,50	284,97	1 542,03	1 827,00	RTS II / 2024
		18	odhad		18,00					
52	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě		kus	1,00	116,00	0,00	116,00	116,00	RTS II / 2024

53	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST, D 20 mm x R 1/2"	kus	4,00	271,50	411,39	674,61	1 086,00	RTS II / 2024
54	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2"	kus	2,00	120,50	9,46	231,54	241,00	RTS II / 2024
55	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	18,00	20,70	5,55	367,05	372,60	RTS II / 2024
56	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,07	904,00	0,00	63,28	63,28	RTS II / 2024
725		Zařizovací předměty				12 234,48	5 069,96	17 304,44	
57	725017134R00	Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep, 600 x 450 mm, bílé	soubor	1,00	3 025,00	2 185,66	839,34	3 025,00	RTS II / 2024
58	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	211,50	0,00	211,50	211,50	RTS II / 2024
59	725220851R00	Demontáž van včetně vybourání obezdezdivky	soubor	1,00	637,00	0,00	637,00	637,00	RTS II / 2024
60	725224136R00	Vana ocelová se zápachovou uzávěrkou, dl. 1500 mm	soubor	1,00	5 905,00	4 294,75	1 610,25	5 905,00	RTS II / 2024
61	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soubor	2,00	120,50	0,00	241,00	241,00	RTS II / 2024
62	725825111R00	Baterie umyvadlová nástěnná ruční	kus	1,00	2 875,00	2 568,66	306,34	2 875,00	RTS II / 2024
63	725835113R00	Baterie vanová nástěnná ruční, včetně příslušenstvím	soubor	1,00	3 135,00	2 714,53	420,47	3 135,00	RTS II / 2024
64	725860107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015, D 40 mm	kus	2,00	341,00	353,32	328,68	682,00	RTS II / 2024
65	725980113R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	1,00	369,50	117,57	251,93	369,50	RTS II / 2024
66	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,21	1 064,00	0,00	223,44	223,44	RTS II / 2024
766		Konstrukce truhlářské				0,00	3 559,00	3 559,00	
67	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf.do 0,8 m	kus	2,00	932,00	0,00	1 864,00	1 864,00	RTS II / 2024
68	766666912R00	Zakrytí dveřní výplně dveří geotextilií	kus	3,00	565,00	0,00	1 695,00	1 695,00	RTS II / 2024
		3		3,00					
		dveře do přilehlých prostorů							
771		Podlahy z dlaždic				26 644,91	33 298,32	59 943,23	
69	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	35,30	60,80	959,65	1 186,59	2 146,24	RTS II / 2024
70	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	24,04	182,00	422,81	3 952,47	4 375,28	RTS II / 2024
		2*6,03+2*5,92+2*0,78+2*0,49-3*0,8		24,04					
71	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	52,84	128,00	327,19	6 436,33	6 763,52	RTS II / 2024
		24,04	pro soklíky	24,04					
		8*3,6	řezání dlaždic v úžlabí	28,80					
72	771575109R00	Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300 m	m2	35,30	720,00	5 645,53	19 770,47	25 416,00	RTS II / 2024
73	59782220	Dlaždice 300 x 300 x 8 mm	m2	41,47	441,00	18 288,27	0,00	18 288,27	RTS II / 2024
		35,3+24,04*0,1		37,70					
		,ztrátné 10%; 3,77		3,77					
74	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	24,04	88,60	1 001,46	1 128,48	2 129,94	RTS II / 2024
75	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,93	886,00	0,00	823,98	823,98	RTS II / 2024
776		Podlahy povlakové				17 021,09	17 681,31	34 702,39	
76	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	37,16	19,40	0,00	720,90	720,90	RTS II / 2024
		4*4,85+2*2,9+2*2,93+2*3,0+2*2,45-6*0,8		37,16					
77	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	37,16	104,00	293,12	3 571,52	3 864,64	RTS II / 2024
78	28342458	Lišta soklová měkké PVC 30 x 30 mm DEKOR	m	40,88	30,70	1 255,02	0,00	1 255,02	RTS II / 2024
79	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	35,67	58,20	0,00	2 075,99	2 075,99	RTS II / 2024
		14,06+14,29+7,32		35,67					
80	776521200R00	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	35,67	376,00	2 288,31	11 123,61	13 411,92	RTS II / 2024
		35,67		35,67					
81	28412245	Podlahovina vinylová Standard tl. 2,0 mm, role	m2	39,24	336,00	13 184,64	0,00	13 184,64	RTS II / 2024
82	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,26	728,00	0,00	189,28	189,28	RTS II / 2024
781		Obklady (keramické)				14 294,99	23 522,78	37 817,76	
83	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	29,68	60,80	806,87	997,68	1 804,54	RTS II / 2024
		(5,92+5,03+3,97)*2,0-4*1,0*0,4	stěny	28,24					
		2*0,8*0,9	boky vany	1,44					
84	781210121R00	Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 150x150	m2	29,62	750,00	0,00	22 215,00	22 215,00	RTS II / 2024

85	59781345	Obkládačka 150 x 150 mm	m2	32,58	414,00	13 488,12	0,00	13 488,12	RTS II / 2024
		29,62		29,62					
		;ztrátě 10%; 2,962		2,96					
86	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,35	886,00	0,00	310,10	310,10	RTS II / 2024
	783	Nátěry				111,70	507,70	619,40	
87	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	1,90	326,00	111,70	507,70	619,40	RTS II / 2024
		(2*1,97+0,8)*(2*0,05+0,1)*2 nové zárubně		1,90					
	784	Malby				1 901,01	16 579,59	18 480,60	
88	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	82,63	29,80	619,37	1 843,00	2 462,37	RTS II / 2024
		68,75 nové omítky		68,75					
		13,88 nové podhledy		13,88					
89	784165212R00	Malba HET Super malba, bílá, bez penetrace, 2x	m2	207,49	77,20	1 281,64	14 736,59	16 018,23	RTS II / 2024
		(2*5,92+2*6,03+2*0,78+2*0,49)*2,8+35,3 m.č. 106		109,33					
		-4*1,0*0,98-2*1,17*0,83-0,9*2,02-3*0,8*1,97 odpočet oken a dveří		-12,41					
		-28,24 odpočet obkladů		-28,24					
		(2*2,9+2*2,93+4*4,85+2*3,0+2*2,45)*2,8+14,06+14,2 m.č. 107, 108, 110		153,16					
		-4*1,0*0,98-1,17*0,83-6*0,8*1,97		-14,35					
		odpočet oken a dveř		0,00					
	94	Lešení a stavební výtahy				1 426,15	2 946,05	4 372,20	
90	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	27,76	157,50	1 426,15	2 946,05	4 372,20	RTS II / 2024
		2*6,03+2*4,85+2*3,0 pro opravu podhledů		27,76					
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				8 154,82	7 805,18	15 960,00	
91	953981203R00	Chemické kotvy, beton, hl.110 mm, M12, malta 2slož	kus	133,00	120,00	8 154,82	7 805,18	15 960,00	RTS II / 2024
		133 kotevní trny		133,00					
	96	Bourání konstrukcí				1 290,98	58 577,55	59 868,53	
92	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00	25,40	0,00	50,80	50,80	RTS II / 2024
93	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	28,80	173,00	608,89	4 373,51	4 982,40	RTS II / 2024
		(6,03+4,85)*3,1-2*0,8*1,97-0,9*1,97 příčky		28,80					
94	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	9,30	233,00	197,21	1 969,69	2 166,90	RTS II / 2024
		3,0*3,1 příčka		9,30					
95	963016111R00	Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm	m2	13,88	205,00	147,23	2 698,17	2 845,40	RTS II / 2024
		2*6,03*0,5+2*4,85*0,5+2*3,0*0,5 oprava okolo příček š. 0,50 m		13,88					
96	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 tl. 5-8 cm	m3	5,40	3 500,00	0,00	18 900,00	18 900,00	RTS II / 2024
		(4,7*5,92-0,78*0,49)*0,15 m.č. 106 bez kanálu		4,12					
		(3,5*2,90-1,51*0,47)*0,06 m.č. 107 bez kanálu a sklepa		0,57					
		(3,19*1,28+1,99*0,35)*0,06 m.č. 108 bez kanálu a sklepa		0,29					
		2,45*2,46*0,06 m.č. 110 bez sklepa		0,36					
		(4,68*0,1+1,99*0,1+2,46*0,15)*0,06 pod příčkami		0,06					
97	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 tl. 10 cm	m3	7,10	3 500,00	0,00	24 850,00	24 850,00	RTS II / 2024
		(35,3+14,06+14,29+7,32)*0,1 podlahová mazanina		7,10					
98	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	35,30	95,10	0,00	3 357,03	3 357,03	RTS II / 2024
		35,3		35,30					
99	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	20,00	69,30	243,91	1 142,09	1 386,00	RTS II / 2024
100	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	5,00	266,00	93,73	1 236,27	1 330,00	RTS II / 2024
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	5 028,05	5 028,05	
101	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	16,43	166,50	0,00	2 735,60	2 735,60	RTS II / 2024
		(5,92+5,03)*1,50		16,43					
102	973031812R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm	m	12,40	131,50	0,00	1 630,60	1 630,60	RTS II / 2024

		4*3,1			12,40					
103	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm	m		3,10	213,50	0,00	661,85	661,85	RTS II / 2024
	H99	Ostatní přesuny hmot					0,00	45 664,00	45 664,00	
104	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t		57,08	800,00	0,00	45 664,00	45 664,00	RTS II / 2024
	M21	Elektromontáže					18 274,59	17 571,91	35 846,50	
105	210010311RT3	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová	kus		14,00	106,00	133,67	1 350,33	1 484,00	RTS II / 2024
		6 vypínače			6,00					
		8 zásuvky			8,00					
106	210010322RT1	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová	kus		8,00	448,50	1 469,25	2 118,75	3 588,00	RTS II / 2024
		8 odhad			8,00					
107	210100060R00	Ukončení vodičů v krabici + zapoj. do 2,5 mm2	kus		20,00	35,10	0,00	702,00	702,00	RTS II / 2024
108	210111021RT1	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE vč. zásuvky a rámečku	kus		8,00	434,00	1 204,42	2 267,58	3 472,00	RTS II / 2024
109	210112041R01	Montáž vypínače VK vč vypínače a rámečku	kus		6,00	400,00	713,58	1 686,42	2 400,00	RTS II / 2024
110	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m		15,00	65,30	301,01	678,49	979,50	RTS II / 2024
		15 osvětlení			15,00					
111	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m		30,00	76,20	952,65	1 333,35	2 286,00	RTS II / 2024
		30 zásuvky			30,00					
112	210201511R00	Svítilno LED bytové stropní přisazené	kus		10,00	275,50	0,00	2 755,00	2 755,00	RTS II / 2024
		10 nová svítidla			10,00					
113	3481410803	Svítilno interiérové stropní SPIRIT-72 1,4ft PCc 6500/840 2M 5S	kus		10,00	1 350,00	13 500,00	0,00	13 500,00	RTS II / 2024
114	210201211R00	Svítilno zářivkové přisazené, 1 zdroj	kus		10,00	468,00	0,00	4 680,00	4 680,00	RTS II / 2024
		10 demontáž stávajících			10,00					
	S	Přesuny sutí					0,00	64 021,50	64 021,50	
115	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		38,63	330,50	0,00	12 767,22	12 767,22	RTS II / 2024
116	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		193,15	28,20	0,00	5 446,83	5 446,83	RTS II / 2024
		5*38,63			193,15					
117	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t		38,63	479,00	0,00	18 503,77	18 503,77	RTS II / 2024
118	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t		77,26	53,40	0,00	4 125,68	4 125,68	RTS II / 2024
		2*38,63			77,26					
119	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t		38,63	600,00	0,00	23 178,00	23 178,00	RTS II / 2024
							Celkem:		875 435,96	
Poznámka:										

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	MŠ Fráni Šrámky oprav trhlin CP	Objednatel:		IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	31.12.2024	Konec výstavby:		Položek:	119
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	31.12.2024

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		2,00	875 435,96	17 508,72
Mimostav. doprava	18 000,00			18 000,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				35 508,72

Celkem VRN				35 508,72
-------------------	--	--	--	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00