

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 6.3.2025 (číslo smlouvy objednatele: 116/OD/2025) pro zakázku s názvem:

„Ul. Otakarova, ul. Břetislavova, ul. Boleslavova“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

ve věcech smluvních a technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel.

kontaktní osoba objednatele: Petr Mareš,

Zhotovitel:

Marius Pedersen a.s.

jednající/zastoupen:

sídlo:

Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové

provozovna:

Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice

sídlo:

Úprkova 3120, 415 01 Teplice

IČO:

421 94 920

DIČ:

CZ42194920

bankovní spojení:

8787063/0300

e-mail:

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních:

e-mail:

ve věcech technických:

Jaromíra Bednářová, vedoucí střediska opravy komunikací, tel.:

ve věcech realizace a předání díla:

zápis v OR (nebo ŽR): u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha č. 1) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo. Méně práce vznikly z důvodu vyhovující únosnosti zemní pláně, kdy není potřeba provádět sanace aktivní zóny. Více práce se týkají obnovy narušeného asfaltového povrchu pro napojení nové pokládky ab.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	3.099.240,32 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	60.652,89 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 787.040,21 Kč
Celková cena bez DPH	2.372.853,00 Kč
DPH 21 %	498.299,13 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	2.871.152,13 Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0540/25 ze dne 26.6.2025, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 2/2025, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: vícepráce a méněpráce

V Teplicích dne viz. elektronický podpis


Datum: 2025.07.02
14:44:43 +02'00'


.....
za objednatele:

Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy

V Teplicích dne viz. elektronický podpis


Datum: 2025.07.02 14:34:58
+02'00'

.....
za zhotovitele:


oblastní manažer, na základě plné moci

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Rekonstrukce ul. Otakarova, Břetislavova, Boleslavova**
 Název objektu **SO 03 Komunikace (Boleslavova stezka)**
 Název části **Reko Boleslavova - méněpráce**

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel **Statutární město Teplice**
 Projektant **PROJEKTY CHLADNÝ s.r.o.**
 Zhotovitel
 Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

30.06.2025

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-297 405,32	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-79 378,48	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Mimosřad. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		-376 783,80	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-16)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -376 783,80

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	-376 783,80	-79 124,60
Cena s DPH			-455 908,40

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá dotazka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Otákarova, Běstislavova, Boleslavova

Objekt: 913 B3 Komunikace (Boleslavova stezka)

Část: Raků Boleslavova - nájezdpráce

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 30. 8. 2025

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Střet celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	-297 405,32	-79 378,48	-376 783,80	0,000	0,000
1	Zemní práce	-18 462,00	-42 711,00	-61 173,00	0,000	0,000
5	Komunikace pozemní	-273 943,32	-36 667,48	-310 610,80	0,000	0,000
	Celkem	-297 405,32	-79 378,48	-376 783,80	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. Otakarova, Břetislavova, Boleslavova

Objekt: SO 03 Komunikace (Boleslavova stazka)

Část: Reko Boleslavova - méněpráce

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30.6.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV					-297 405,32	-79 378,48	-376 783,80	0,000
1		Zemní práce					-18 462,00	-42 711,00	-61 173,00	0,000
15	R	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	42 000	-400,00	0,00	-16 800,00	-16 800,00	0,000
16	R	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	40 200	-150,00	0,00	-6 030,00	-6 030,00	0,000
17	R	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	135 000	-99,00	0,00	-13 365,00	-13 365,00	0,000
21	R	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	217 200	-30,00	0,00	-6 516,00	-6 516,00	0,000
22	R	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (ekvádokovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	369 240	-50,00	-18 462,00	0,00	-18 462,00	0,000
5		Komunikace pozemní					-278 943,32	-36 667,48	-315 610,80	0,000
34	R	584871111	Podklad ze šlátkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm	m2	720 000	-338,59	-217 245,60	-28 539,20	-243 784,80	0,000
35	R	584871116	Podklad ze šlátkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 300 mm	m2	164 000	-408,00	-59 381,12	-7 530,88	-66 912,00	0,000
36	R	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	351 000	-14,00	-2 316,80	-2 597,40	-4 914,00	0,000
Celkem							-297 405,32	-79 378,48	-376 783,80	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Rekonstrukce ul. Otakarova, Břetislavova, Boleslavova**

JKSO

Název objektu **SO 02 Komunikace (Břetislavova stanice)**

EČO

Název části **móněpráce**

Místo

Břetislavova

IČO

DIČ

Objednatel **Statutární město Teplice**

Projektant **PROJEKTY CHLADNÝ s.r.o.**

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

21.05.2025

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	-140 583,23	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	-40 963,05	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRM (ř.		-181 546,28	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -181 546,28

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	-181 546,28	-38 124,72
Cena s DPH			-219 671,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Otakarova, Břetislavova, Boleslavova

Objekt: SO 02 Komunikace (Břetislavova stezka)

Část: méněpráce

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Místo: Břetislavova

Zpracoval:

Datum: 21. 5. 2025

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf. celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	-140 583,23	-40 963,05	-181 546,28	0,000	0,000
1	Zemní práce	-6 417,50	-25 640,00	-32 057,50	0,000	0,000
5	Komunikace pozemní	-134 165,73	-15 323,05	-149 488,78	0,000	0,000
	Celkem	-140 583,23	-40 963,05	-181 546,28	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. Otakarova, Břetislavova, Boleslavova

Objekt: SO 02 Komunikace (Břetislavova stezka)

Část: méněpráce

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Místo: Břetislavova

Zpracoval:

Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				-140 583,23	-40 963,05	-181 546,28	0,000
1			Zemní práce				-6 417,50	-25 640,00	-32 057,50	0,000
12	R	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	35,000	-400,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,000
13	R	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,100	-150,00	0,00	-315,00	-315,00	0,000
15	R	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	75,500	-120,00	0,00	-9 060,00	-9 060,00	0,000
16	R	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměrů z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	75,500	-30,00	0,00	-2 265,00	-2 265,00	0,000
17	R	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (ekládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	128,350	-50,00	-6 417,50	0,00	-6 417,50	0,000
5			Komunikace pozemní				-134 165,73	-15 323,05	-149 488,78	0,000
26	R	564871016	Podklad ze štráskodrtí ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 300 mm	m2	7,000	-390,00	-2 730,00	-562,73	-2 730,00	0,000
27	R	564871111	Podklad ze štráskodrtí ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm	m2	442,000	-338,59	-133 364,06	-16 292,12	-149 656,18	0,000
30	R	573191111	Postřik infiltrační kationtaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	207,000	14,00	2 898,00	1 531,80	2 898,00	0,000
Celkem							-140 583,23	-40 963,05	-181 546,28	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Rekonstrukce ul. Otakarova, Břetislavova, Boleslavova**

JKSO

Název objektu **SO 01 Komunikace (Otkarova stezka)**

EČO

Název části **mění práce**

Místo

Otkarova

IČO

DIČ

Objednatel **Statutární město Teplice**

Projektant **PROJEKTY CHLADNÝ s.r.o.**

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

21.05.2025

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	-168 493,32	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-60 216,81	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimoslav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		-228 710,13	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -228 710,13

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	-228 710,13	-48 029,13

Cena s DPH -276 739,26

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Z vyhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Sáziva: Rekonstrukce ul. Otakarova, Břetislavova, Boleslavova

Objekt: SO 61 Komunikace (Otakarova stezka)

Část: mánopráce

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Místo: Otakarova

Zpracovatel:

Datum: 21. 5. 2025

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Saldo celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	-168 493,32	-60 216,81	-228 710,13	0,000	0,000
1	Zemní práce	-8 542,50	-38 489,00	-47 031,50	0,000	0,000
5	Komunikace pozemní	-158 950,82	-21 727,81	-181 678,63	0,000	0,000
	Celkem	-168 493,32	-60 216,81	-228 710,13	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. Otakarova, Břetislavova, Boleslavova

Objekt: SO 01 Komunikace (Otkarova stazka)

Část: méněpráce

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Místo: Otakarova

Zpracoval: [redacted]

Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				-168 493,32	-60 216,81	-228 710,13	0,000
		1	Zemní práce				-8 542,50	-38 489,00	-47 031,50	0,000
11	R	12221101	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	50,000	-400,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,000
12	R	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,100	-190,00	0,00	-399,00	-399,00	0,000
13	R	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	100,500	-120,00	0,00	-12 060,00	-12 060,00	0,000
14	R	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	100,500	-60,00	0,00	-6 030,00	-6 030,00	0,000
15	R	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (ekládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	170,850	-50,00	-8 542,50	0,00	-8 542,50	0,000
		5	Komunikace pozemní				-159 950,82	-21 727,81	-181 678,63	0,000
23	R	564871018	Podklad ze štěrkuodní ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 300 mm	m2	7,000	-456,09	-2 534,58	-656,07	-3 192,63	0,000
24	R	564871111	Podklad ze štěrkuodní ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm	m2	602,000	-290,00	-155 574,88	-19 005,14	-174 580,00	0,000
25	R	573191111	Postřik infiltrační kationtaktivní emulzi v množství 1,00 kg/m2	m2	278,000	-14,00	-1 841,40	-2 064,60	-3 906,00	0,000
			Celkem				-168 493,32	-60 216,81	-228 710,13	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Rekonstrukce ul. Otakarova, Břetislavova, Bolaslavova**

JKSO

Název objektu **SO 02 Komunikace (Břetislavova stezka)**

EČO

Název části **vícepráce**

Místo

Břetislavova

Objednatel **Statutární město Teplice**

IČO

DIČ

Projektant **PROJEKTY CHLADNÝ s.r.o.**

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-GPA

21.05.2025

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	20 935,59		8	Práce přesčas		0,00		13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	14 150,88		9	Bez pevné podl.		0,00		14	Mimostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka		0,00		15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00		11			0,00		16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00								17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00								18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		35 086,47		12	DN (ř. 8-11)				19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost		0,00		22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH **35 086,47**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	35 086,47	7 368,16

Cena s DPH **42 454,63**

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá dobažka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Otakarova, Brétislavova, Boleslavova

Objekt: SO 02 Komunikace (Brétislavova sjezda)

Část: vícepráce

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Místo: Brétislavova

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 21. 5. 2025

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	20 935,59	14 150,88	35 086,47	4,728	2,355
1	Zemní práce	0,00	1 280,00	1 280,00	0,001	2,355
5	Komunikace pozemní	20 089,59	6 255,88	26 345,47	4,727	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	846,00	6 015,00	7 461,00	0,000	0,000
	Celkem	20 935,59	14 150,88	35 086,47	4,728	2,355

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. Otakarova, Břetislavova, Boleslavova

Objekt: SO 02 Komunikace (Břetislavova stezka)

Část: vícepráce

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Místo: Břetislavova

Zpracoval:

Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				20 935,59	14 150,88	35 086,47	4,728
		1	Zemní práce				0,00	1 280,00	1 280,00	0,001
7	R	113154122	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	25,600	50,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,001
		5	Komunikace pozemní				20 089,59	6 255,88	26 345,47	4,727
28	R	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuťnění tl. 70 mm	m2	25,600	594,92	10 540,03	4 882,24	15 222,27	4,727
31	R	573231111	Posítky spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	25,600	13,50	331,28	14,34	345,60	0,000
32	R	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	25,600	421,00	9 218,30	1 559,30	10 777,60	0,000
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				848,00	6 615,00	7 461,00	0,000
47	R	460661111	Kabelové lože z plásku pro kabely	m	45,000	147,00	0,00	6 615,00	6 615,00	0,000
48		460671113	Výstražné folie pro krytí kabelů	m	45,000	18,80	848,00	0,00	848,00	0,000
		Celkem					20 935,59	14 150,88	35 086,47	4,728

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekonstrukce ul. Otakarova, Břetislavova, Boleslavova

JKSO

Název objektu SO 01 Komunikace (Otakarova stezka)

EČO

Název částí vícepráce

Místo

Otakarova

IČO

DIČ

Objednatel Statutární město Teplice

Projektant PROJEKTY CHLADNÝ s.r.o.

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

21.05.2025

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	10 480,21	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště			0,00	
2		Montáž	15 076,21	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		25 566,42	12	DN (ř. 8-11)		19	VRM (ř. 13-18)		0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 25 566,42

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	25 566,42	5 368,95
Cena s DPH			30 935,37

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavé doložka	0,00
Zv. hodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Otakarova, Břetislavova, Boleslavova

Objekt: SO 01 Komunikace (Otkarova sjezka)

Část: vícepráce

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Místo: Otakarova

Zpracoval: [redacted]

Datum: 21. 5. 2025

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sum celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	10 480,21	15 076,21	25 566,42	2,268	3,100
1	Zemní práce	0,00	880,00	880,00	0,001	3,100
5	Komunikace pozemní	8 212,39	2 504,81	10 717,20	1,846	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 277,82	11 691,40	13 969,22	0,421	0,000
	Celkem	10 490,21	15 076,21	25 566,42	2,268	3,100

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. Otakarova, Břetislavova, Boleslavova

Objekt: SO 01 Komunikace (Otkarova stezka)

Část: vícepráce

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Místo: Otkarova

Zpracoval:

Datum: 21. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				10 490,21	15 076,21	25 566,42	2,268
		1	Zemní práce				0,00	880,00	880,00	0,001
5	R	113107342	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	1,000	80,00	0,00	80,00	80,00	0,000
2	R	113154124	Frázování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m ²	10,000	80,00	0,00	800,00	800,00	0,001
3	R	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek siličnických ležatých	m	2,000	110,00	0,00	220,00	220,00	0,000
		5	Komunikace pozemní				6 212,38	2 504,81	10 717,20	1,846
4	R	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťnutím v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuťnutí tl. 70 mm	m ²	10,000	594,82	4 117,20	1 829,00	5 946,20	1,846
5	R	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze siličnické emulze, v množství 0,70 kg/m ²	m ²	10,000	14,00	134,20	5,80	140,00	0,000
6	R	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. II, po zhuťnutí tl. 40 mm	m ²	11,000	421,00	3 980,99	670,01	4 651,00	0,000
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 277,82	11 691,40	13 969,22	0,421
10	R	480661111	Kabelové lože z písku pro kabely	m	78,000	147,00	0,00	11 486,00	11 486,00	0,000
11		460871113	Výstražná folie pro krytí kabelů	m	78,000	18,80	1 466,40	0,00	1 466,40	0,000

Strana 1 z 2

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
7	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého a boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	2 000	349,41	473,42	225,40	698,62	0,311
8		89217032	obrubník silniční betonový 1000x150x150mm	m	2,000	169,00	338,00	0,00	338,00	0,110
Celkem							10 490,21	15 076,21	25 566,42	2,268