

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 37/MAJ/2025

č. zhotovitele: OS5807

I. Smluvní strany:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Veronikou Hýskou, vedoucí odboru majetku města
Magistrátu města Teplice

Sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

Bankovní spojení: KB Teplice, č.ú.226501/0100

Osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních a technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí
oddělení investic a realizací, [REDACTED]

Kontaktní osoba objednatele: Daniela Hojdarová, [REDACTED]

Zhotovitel: VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.

Sídlo: U hrádku 2960, 415 01 Teplice

IČ: 25479296

DIČ: CZ25479296

Zastoupený: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

II. Předmět plnění:

Zhotovitel provede pro objednatele montáž malého nákladního výtahu.

Technická data nabízeného výtahu:

Druh:	malý nákladní bez dopravy osob
Typ výtahu:	BKG 100/0,36
Nosnost:	100 kg
Počet stanic/nákladišť:	3/3 neprůchozí

Poznámky: **Rozměry velikosti kabiny jsou orientační dle podkladů zadaných pro nabídku. Přesná velikost kabiny bude upřesněna pro zpracování technického projektu v závislosti na svislosti a rozměrech výtahové šachty.*

III. Cena plnění a platební podmínky:

Výtah + šachta	Cena v Kč
Demontáž výtahu	10.000,00 Kč
Dodávka výtahu	175.000,00 Kč
Montáž výtahu	35.000,00 Kč

Stavební práce – 1 ks	77.000,00 Kč
Cena celkem bez DPH	297.000,00 Kč
DPH 21%	62.370,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	359.370,00 Kč

Cena obsahuje veškeré výdaje spojené s provedením díla.

IV. Platby a zálohy:

Zálohové platby se neposkytují.

Konečná faktura bude vystavena po předání díla včetně DPH. Splatnost faktur 14 dní.

V. Termín plnění:

Realizace bude zahájena po dohodě s objednatelem. Maximální termín dokončení díla 31.7.2025.

VI. Záruční doba a smluvní pokuty:

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení prací dle předmětu plnění po dobu 60 měsíců.
2. Za pozdní úhradu faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Faktura po doručení objednateli má splatnost do 14ti dnů.
3. Za pozdní předání díla zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 0,05% z celkové částky za každý den prodlení.

VII. Další ujednání:

1. Zhotovitel má uzavřené pojistné krytí možných škod vzniklých jeho činnostmi do výše 10 000 000,- Kč.
2. Objednatel poskytne během modernizace zhotoviteli bezplatně elektrickou energii pro pohon ručního nářadí a uzamykatelnou místnost pro uskladnění technologie a montážního nářadí.
3. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy mají platnost jen tehdy, budou-li učiněny písemně a podepsané oběma smluvními stranami.
4. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
5. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Tato smlouva je opatřena elektronickými podpisy.
7. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0540/25 ze dne 26.6.2025, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 2/2025, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
8. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha č.1 Technická specifikace výtahu

V Teplicích dne viz. elektronický podpis


Datum: 2025.07.04
11:45:58 +02'00'

za objednatele
Ing. Veronika Hýská
vedoucí odboru majetku města


Datum: 2025.07.04 08:07:54 +02'00'

za zhotovitele

jedenatel

Příloha č.1 Obchodně technická specifikace výtahů

Investor (zákazník dle SOD)	Město Teplice
Stavba:	MŠ Zelená 2869 Teplice
Kontaktní osoba objednatele:	
Výtah splňuje:	Jedná se o dodávku a montáž výtahu určeného pro dopravu nákladů bez spolujízdy osob a bez možnosti vstupu osob při nakládání. Výtah je konstruován dle ČSN EN 81-3+A1. Konkrétní rozměrové a technické řešení bude určeno Dispozičním výkresem výtahu a Technickou zprávou, které budou předloženy objednateli ke schválení.
Základní data výtahu	
1. Typ výtahu	BKG 100.45/0
Evakuační	NE
Invalidní vyhl.398/2009 Sb.	NE
2. Užití výtahu	Malý nákladní výtah bez dopravy osob
3. Třída výtahu dle ČSN ISO 4190-1,2,3 + počet uvažovaných cyklů za den	Třída V. – malý nákladní výtah – 200 cyklů za den
Počet startů	Třídy I. až V. Je uvažováno se strojem určeným pro 180 startů za hodinu při 40% pracovním cyklu.
Závazná projektová dokumentace	NE
4. Nosnost	100 kg
5. Rychlost	0,30 m/s
6. Zdvih	Cca 9m
7. Počet stanic/nástupišť	3/3
8. Označení stanic	1, 2, 3
9. Výchozí stanice	1
10. Kabina š. x h. x v.	800 x 800 x 900 mm (původní rozměr stejný)
11a Provedení kabiny	Neprůchozí
11b Podlaha	Nerez brus 1.4016
11c Stěny	Nerez brus 1.4016
Dveře kabina/nástupiště	
12 .Kabinové dveře + provedení	Bez dveří
13.Šachetní dveře + provedení	Svisle posuvné bariéry v provedení nerez brus Nerez brus 1.4016, 800 x 900 mm, parapet od podlahy 700 mm v každé stanici
Ovladačová kombinace	
14.Ovl. kombinace ve stanicích	Přivolávač a odesílač v každé stanici
15.Řízení	Mikroprocesorové
16.Pohon	Trakční převodový pohon 1,5kW
16a Hlavní vypínač	ANO
16b Přípojka	Nové přípojné místo zajisti
17 Strojovna	ANO nad šachtou
17a Hasicí přístroj	NE – v blízkosti rozvaděče
18 Šachta	Stávající zděná s nutnými stavebními úpravami 1120 x 980 mm
18a Opláštění šachty	Stávající zdivo, úpravy stavebních otvorů pro montáž a nové dveře, po dokončení zaplášťení SDK deskami a vybílení
18b Hlava	2912 mm
18c Prohlubeň	0 mm

19. Prostředí	Normální
20.Vodítka kabiny	Nová včetně konzol
21. Vodítka + Protiváha	Nová včetně nové protiváhy
22.Díly šachty	Pozinkované díly
23.Ostatní	

Pozn. OTS – obchodně technická specifikace je pouze orientační, před zahájením výroby bude zákazníkovi předána ke kontrole a odsouhlasení dispozice skutečného provedení a technické specifikace výtahu.