



MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE

odbor dopravy
nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

NE2D Projekt s.r.o.
Prokopa Holého 2007
434 01 Most

naše č.j. :
OD/035312/24/Pet/Stan/097

vyřizuje/telefon
Ing. Petranová/417510585
petranova@teplice.cz

v Teplicích dne:
15. 4. 2024

Vyjádření ve věci: „Vybudování plochy pro kontejnerová stání v ul. A. Sochora v Teplicích“

Dne 25. 3. 2024 byla Magistrátu města Teplice, odboru dopravy, doručena žádost společnosti NE2D Projekt s.r.o., Prokopa Holého 2007, 434 01 Most o vydání stanoviska k výše uvedené akci. K žádosti byla doložena projektová dokumentace.

Projekt řeší rekonstrukci 3 kontejnerových stání v ul. A. Sochora v Teplicích.

SO 01 - Plocha pro kontejnerové stání je navržena z betonové dlažby o tloušťce 80mm a celkové konstrukci 320mm. Dlažba je osazena betonovými obrubníky 8/25 s převýšením +0,00m a do betonových obrub 15/25 s převýšením +0,10 (případně +0,02m) nad úroveň komunikace. Odvodnění plochy je řešeno příčným a podélným sklonem do zeleně. Plocha pro kontejnery je navržena o rozměrech 6,30m na 4,25m. Na ploše bude umístěno celkem 7 kontejnerů. Kontejnery budou ohrazeny aretačním systémem se zástěnou z recyklovaného materiálu. Součástí stavby je také rekonstrukce stávajícího asfaltového chodníku. Nově bude chodník navržen z dlažby o tloušťce 60mm a celkové konstrukci 240mm. Chodník bude osazen betonovými obrubami 8/25 s převýšením +0,06m případně +0,00m nad úroveň chodníku. Odvodnění chodníku bude řešeno příčným a podélným sklonem do zeleně. Šířka chodníku je navržena 1,50m.

SO 02 - Plocha pro kontejnerové stání je navržena z betonové dlažby o tloušťce 80mm a celkové konstrukci 320mm. Dlažba je osazena betonovými obrubníky 8/25 s převýšením +0,00m. Odvodnění plochy je řešeno příčným a podélným sklonem do zeleně. Plocha pro kontejnery je navržena o rozměrech 4,70m na 4,25m. Na ploše bude umístěno celkem 6 kontejnerů. Kontejnery budou ohrazeny aretačním systémem se zástěnou z recyklovaného materiálu. Součástí stavby je také rekonstrukce stávajícího přilehlého asfaltového chodníku. Konstrukce chodníku je navržena asfaltová a celkové tloušťce 250mm. Způsob odvodnění chodníku bude zachován.

SO 03 - Plocha pro kontejnerové stání je navržena z betonové dlažby o tloušťce 80mm a celkové konstrukci 320mm. Dlažba je osazena betonovými obrubníky 8/25 s převýšením +0,00m a do betonových obrub 15/25 s převýšením +0,10 (případně +0,02m) nad úroveň komunikace. Odvodnění plochy je řešeno příčným a podélným sklonem do zeleně. Plocha pro kontejnery je navržena o rozměrech 7,85m na 4,20m. Na ploše bude umístěno celkem 9 kontejnerů. Kontejnery budou ohrazeny aretačním systémem se zástěnou z recyklovaného materiálu. Součástí stavby je také vybudování nového schodiště, které propojí plochu pro kontejnery s přilehlým chodníkem u panelového domu. Nové schodiště a přilehlá část chodníkové plochy jsou navrženy z asfaltu o celkové tloušťce konstrukce 250mm. Schodiště má celkem 7 stupňů o délce 0,30m a výšce 0,16m. Chodník bude osazen betonovými obrubami 8/25 s převýšením +0,00m nad úroveň chodníku. Odvodnění schodiště a chodníku bude řešeno příčným a podélným sklonem do zeleně. Šířka schodiště je navržena 1,50m. Po jedné straně schodiště bude umístěno zábradlí z pozinku.

K uvedenému sdělujeme následující:

- Nejsme dotčeným orgánem, stavba se nedotýká zájmů chráněných tímto zákonem v rámci místní a věcné příslušnosti OD MgMT.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka na následující:

- Odbor dopravy magistrátu města Teplice je příslušným silničním správním úřadem pro vydání povolení zvláštního užívání komunikace (výkopové povolení, umístování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů) (místní komunikace), pro stanovení přechodné úpravy provozu (místní komunikace, veřejně přístupné účelové komunikace) a silničním správním úřadem pro vydání povolení uzavírky (či stanovení objízdné trasy) (veřejně přístupné účelové komunikace, místní komunikace). Firma realizující práce si požádá o vydání příslušných povolení dle z. č. 13/1997 Sb. a 361/2000 Sb.
- Vzhledem k tomu, že v rámci předloženého záměru akce (stavby) dojde k místnímu střetu s linkami trolejbusů a autobusů (či jejich zařízení – trakční trolejové vedení a podzemní kabelové napájecí vedení), je nutné k dalšímu řízení ve věci (např.: žádost o částečné či úplné uzavření komunikace v rámci stavebních prací) doložit vyjádření příslušného dopravce (Městská doprava Teplice, p.o.), kterému bude předložena PD (či technická zpráva se situací přesného zaměření jednotlivých sítí a zařízení).
- Stavba bude koordinována s výstavbou přechodů pro chodce a úpravou zastávkového zálivu v ul. A. Sochora.

S pozdravem

oprávněná úřední osoba
Ing. Jana Petranová, o.č. 2325
odborný pracovník