MNOŽSTVÍ ODSÁVANÉHO VZDUCHU V PŘÍPADĚ POŽÁRU
157 119m3/hod;
2ks ZOKT Ventilátoru 1250; 79 509m3/hod; 18,5kW; 35A

NUCENĚ 95 000m3/hod; ŠACHTA O PRŮŘEZU 1,45m2
1ks VENTILÁTORU 95 617m3/hod; 37kW; 69A

KS_3 - estrádní sál

NFL 3.1.2
CLT 1250x1250

NFL 3.2.2
CLT 1250x1250

ODSÁVÁNÍ VZDUCHU ZOKT ESTRÁDNÍHO SÁLU
demontáž panelu Spiroll 2700/4000/710mm,
dobetonování s ponechání 2ks otvorů 1250/1200mm,
osazení potrubí dvou ventilátorů systému ZOKT
1250/1250mm ukončené certifikovanou žaluziovou klapkou

STAVEBNĚ PŘIPRAVENÁ
ŠACHTA ZOKT - PŘÍVOD KS_3

STAVEBNĚ PŘIPRAVENÁ
ŠACHTA ZOKT - ODTAH KS_1

POŽÁRNÍ
ROLETA

MNOŽSTVÍ ODSÁVANÉHO VZDUCHU V PŘÍPADĚ POŽÁRU
163 018m3/hod;
3ks ZOKT Ventilátor 1000; 54 400m3/hod; 11kW; 21A

PŘÍVOD NÁHRADNÍHO NUCENĚ MIN 100 000m3/hod
1ks VENTILÁTORU - TGT; 95 617; 1250; 37kW; 70A; 400Pa

KS_2 - koncertní sál

NFL_2.1.2
KLAPKA COLTLITE 1030x1110_230V

NFL_2.2.2
KLAPKA COLTLITE 1030x1110_230V

NFL_2.3.2
KLAPKA COLTLITE 1030x1110_230V

1ks EF_1
1ks Ventilátoru 1250;
83 400m3/hod; 22kW; 41A

NFL - 1.1
ECO1617

ODSÁVÁNÍ VZDUCHU SOZ
KINOSÁLU
1 x ventilátor 1250mm
včetně systémového střešního nástavce

STAVEBNĚ PŘIPRAVENÁ STOUPAČKA ZOKT

NÁBĚHOVÝ PLECH

NÁBĚHOVÝ PLECH

NFL- 3.1_CLT
2000x1150mm

ŽALUZIE PŘÍVODU VZDUCHU
ZOKT ESTRÁDNÍHO SÁLU
2000/1000mm, parapet 2,2m
1,45m2 volné plochy

ODSÁVÁNÍ VZDUCHU ZOKT KINOSÁLU
podstropní kanál odtahu kouře
cca 800/1000mm + 10ks nas. mřížek 1000/600mm

1000
600

6 7 8 9

VYPRACOVAL: JAN RITZINGER	KONTROLOVAL: ING.JOZEF SVOBODA
ZPRACOVATEL: COLT INTERNATIONAL,s.r.o. STRAKONICKÁ 1199 150 00 PRAHA 5	
OBJEDNATEL: Dům kultury Teplice Mírové náměstí 2950, 41580, Teplice	ČÍSLO ZAKÁZKY:
NÁZEV ZAKÁZKY: PD REKONSTRUKCE FOYER DK TEPLICE	STUPEŇ: DPS
ČÁST: D.1.3.A- ODVOD KOUŘE A TEPLA - ZOKT TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	OBJEKT: DATUM: 1:100
VÝKRES: PŮDORYS 4.NP NOVÝ STAV	MĚŘÍTKO: 05/2020 ČÍSLO VÝKRESU: 06