

LEGENDA :

	OTV (odpadní termální voda)	FTS PE DN200/315
	ČTV (čistá termální voda)	FTS PE DN110/200
	OTV (odpadní termální voda)	FTS PE DN110/200
	OBRYŠ VÝKOPU	
	ČÍSLO SVÁRŮ	

POZNÁMKA :

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ SPOLEČNOSTI FINTHERM a.s. VYCHÁZÍ Z DOKU - MENTACE DPS (CHEMINVEST^o, 10/2022), POSKYTNUTÝCH OBJEDNA - TELEM SDP Litvínov s.r.o., ul.Gorkého 1613, Litvínov.

NA STAVBĚ JE NUTNO TRASU UPŘESNIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO PROVEDENÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ ! POZOR NA KŘÍŽENÍ INŽENÝR - SKÝCH SÍTÍ : NEJPRVE JE NUTNÉ PROVÉST VYTYČENÍ VŠECH INŽE - NÝRSKÝCH SÍTÍ V NAVRHOVANÉ TRASE !

ŠÍŘKU A HLOUBKU VÝKOPU JE NUTNO PŘÍZPŮSOBIT TAK, ABY BYLO MOŽNO DODRŽET TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO MONTÁŽ PŘED - IZOLOVANÉHO POTRUBÍ.

ÚHLOVÉ ODCHYLKY DO 3° ŘEŠIT NÁHYBY VE SPOJI A V RÁMCÍ ELASTICKY OHNUTÉHO POTRUBÍ NA STAVENÍŠTI !


MATERIÁL FINTHERM JE ZAPOČÍTÁN VE SPECIFIKACI MATERIÁLU. PŘI MONTÁŽI PŘEDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ JE NUTNO DODRŽET TECHNOLOGICKÝ POSTUP DLE MONTÁŽNÍHO MANUÁLU VÝROBCE.

ZNAČENÍ MATERIÁLU :

P	- ROVNÁ PŘEDIZOLOVANÁ TRUBKA
E	- PŘEDIZOLOVANÝ OBLOUK
J	- ETÁŽ/ODSKOK
S-T	- PŘÍMÁ ODBOČKA
ES	- UKONČENÍ IZOLACE POTRUBÍ
CR	- GUMOVÁ PRŮCHODKA

PARAMETRY TRASY :

TEPLOTA VODY : max.30° C
PROVOZNÍ TLAK : 1,0 MPa
KÓTY UVEDENY V METRECH.
DOMĚRKY ROVNÝCH TRUBEK UVEDENY V METRECH (např. 3,9).

	NÁZEV ZAKÁZKY PŘÍPOJKA PRO AQUACENTRUM TEPLICE	ČÍSLO ZAKÁZKY 2022/0720	ZMĚNA
		SKAČEK DNOK S20	
NÁZEV VÝKRESU KLADEČSKÝ PLÁN SO 01 : OTV, úsek LDB-ČS			MĚŘÍTKO 1:200
VYPRACOVAL Ing.Jan Beneš	FOTOMAT A1	ARCHIVNÍ ČÍSLO FTM - 22 - 0720 - 1	
PROJEKTOVATEL Ing.David Keller			
VED. PROJEKTOVATEL Ing.David Keller	DATAUM 20.10.2022	LISTE / LISTŮ 5 / 5	