

Stavba:	17-321-1_01		Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích_ Stavba 1		
Rozpočet:	SO 441.2		SSZ - křižovatka Stanová - Emilie Dvořákové - Elektro část		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství
1	2	3	4	5	6
	21-M		Elektromontáže		
1	210802169		Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 3x1,0 mm2 volně	M	90,000
			Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 3x1,5 mm2 volně		
			<i>9*10=90,000 [A]</i>		
2	210802179		Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 5x1,0 mm2 volně	M	90,000
			Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 5x1,50 mm2 volně		
	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby		
3	220110346		Montáž štítku kabelového průběžného	KUS	24,000
			Montáž štítku kabelového průběžného		
4	220111759R		Uzemnění řadičové skříně	KUS	1,000
			Uzemnění řadičové skříně		
5	220111869R		Nátěr zemnicího pásku/drátu	KUS	7,000
			Nátěr zemnicího pásku/drátu		
6	220300529R		Ukončení šňůr lisovací trubičkou	KUS	60,000
			Ukončení šňůr lisovací trubičkou		
7	220300623		Ukončení návěstního kabelu nelepící páskou do 12x1/1,5	KUS	6,000
			Ukončení návěstního kabelu nelepící páskou do 12x1/1,5		
8	220300625		Ukončení návěstního kabelu nelepící páskou do 24x1/1,5	KUS	8,000
			Ukončení návěstního kabelu nelepící páskou do 24x1/1,5		
9	220300642		Ukončení kabelu koaxiálního pro anténní svody průměru do 10 mm	KUS	6,000
			Ukončení kabelu koaxiálního pro anténní svody průměru do 10 mm		
10	220300693R		Ukončení kabelu nelepící páskou do 4x1/10	KUS	4,000
			Ukončení kabelu nelepící páskou do 4x1/10		
11	220552561R		Drátová forma kabelů do 10 vodičů	KUS	4,000
			Drátová forma kabelů do 10 vodičů		
12	220552562R		Drátová forma kabelů do 20 vodičů	KUS	6,000
			Drátová forma kabelů do 20 vodičů		
13	220552563R		Drátová forma kabelů do 30 vodičů	KUS	8,000
			Drátová forma kabelů do 30 vodičů		
14	220860069R		Montáž akustické signalizace SZN-1	KUS	6,000
			Montáž akustické signalizace SZN-1		
15	220960005		Montáž výložníku na stožár	KUS	3,000
			Montáž výložníku na stožár		
16	220960006R		Montáž třmenu návěstidla na výložníku	KUS	3,000
			Montáž třmenu návěstidla na výložníku		
17	220960007R		Montáž třmenu videodetekce	KUS	3,000
			Montáž třmenu videodetekce		
18	220960044R		Montáž sestaveného návěstidla na výložník	KUS	3,000
			Montáž sestaveného návěstidla na výložník		
19	220960049R		Montáž sestaveného návěstidla na stožár	KUS	9,000
			Montáž sestaveného návěstidla na stožár		
20	220960121R		Montáž optoodělovačů videosignálu	KUS	6,000
			Montáž optoodělovačů videosignálu		
21	220960122R		Montáž a nastavení videokamer	KUS	3,000
			Montáž a nastavení videokamer		
22	220960126R		Montáž a nastavení tlačítka pro chodce na stožár	KUS	6,000
			Montáž a nastavení tlačítka pro chodce na stožár		
23	220960129R		Montáž dopravního videodetektoru	KUS	3,000
			Montáž dopravního videodetektoru		
24	220960138R		Montáž stožárové výzbroje	KUS	7,000
			Montáž stožárové výzbroje		
25	220960139R		Montáž stožárové svorkovnice	KUS	7,000
			Montáž stožárové svorkovnice		

26	220960183R	Montáž mikroprocesorového řadiče	KUS	1,000
		Montáž mikroprocesorového řadiče		
27	220960187R	Montáž elektroměrového pilíře	KUS	1,000
		Montáž mikroprocesorového řadiče		
28	220960191	Regulace a aktivace první signální skupiny s použitím montážní plošiny	KUS	1,000
		Regulace a aktivace první signální skupiny s použitím montážní plošiny		
29	220960196	Regulace a aktivace každé další signální skupiny s použitím montážní plošiny	KUS	2,000
		Regulace a aktivace každé další signální skupiny s použitím montážní plošiny		
30	220960197	Regulace a aktivace každé další signální skupiny bez použití montážní plošiny	KUS	3,000
		Regulace a aktivace každé další signální skupiny bez použití montážní plošiny		
31	220960308R	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení SSZ	HOD	6,000
		Příprava ke komplexnímu vyzkoušení SSZ		
32	220960309R	Komplexní vyzkoušení SSZ	KUS	1,000
		Komplexní vyzkoušení SSZ		
33	220960400R	Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 4-žilového včetně změření izolačního stavu	KUS	2,000
		Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 4-žilového včetně změření izolačního stavu		
34	220960401	Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 12-žilového včetně změření izolačního stavu	KUS	3,000
		Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 12-žilového včetně změření izolačního stavu		
35	220960404	Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 24-žilového včetně změření izolačního stavu	KUS	8,000
		Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 24-žilového včetně změření izolačního stavu		
36	220960409R	Zjištění průchodnosti kabelu coax kab.	KUS	6,000
		Zjištění průchodnosti kabelu coax kab.		
37	220960449R	Uvedení zařízení SSZ do provozu po přepnutí na blikající žlutou se zajištěním v řadiči	KUS	1,000
		Uvedení zařízení SSZ do provozu po přepnutí na blikající žlutou se zajištěním v řadiči		
38	22096049R	Přepnutí SSZ na blikající žlutou a zajištění v řadiči	KUS	1,000
		Přepnutí SSZ na blikající žlutou a zajištění v řadiči		
	741	Elektroinstalace - silnoprúd		
39	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	KUS	1,000
		Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní		
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby		
40	HZS3239R	Montážní práce oceněné HZS	HOD	7,000
		Montážní práce oceněné HZS		
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce		
41	013203001R	Dokumentace stavby bez rozlišení - řadičová dokumentace	KPL	1,000
		Dokumentace stavby bez rozlišení - řadičová dokumentace		
42	013203002R	Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt dopravního řešení	KPL	1,000
		Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt dopravního řešení		
	VRN4	Inženýrská činnost		
43	044002000	Revize elektro	KPL	1,000
		Revize elektro		
	VRN9	Ostatní náklady		
44	092103001	Náklady na zkušební provoz	KPL	1,000
		Náklady na zkušební provoz		